

一般国道10号バイパス舗装改良業務委託(積算)

名 称	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
舗装工					
オーバーレイ工(夜間)	m ²	75.0			As機械舗装・オーバーレイ工 タック砂無し 車道3.0m<b 厚66mm 再生密粒As 密粒度As量5-7
アスファルト舗装版切断(夜間)	式	1.0			舗装版切断 アスファルト舗装版 Coなし As15cm以下
人カアスファルト舗装版破碎(夜間) A=(11.6m+14m)*0.3	m ²	8.0			人カアスファルト舗装版破碎 舗装版厚40<t≤100mm 積込あり
殻運搬(夜間)L=8.2km V=(11.6m+14m)*0.3*0.5	m ³	0.4			殻運搬 舗装版破碎 人カ積込 DID有り 10.5km以下 良好
アスファルト塊処分費	m ²	0.4			
仮設工					
交通誘導警備員(A)	人	1.0			交通誘導警備員A(検定合格) 夜間勤務(20時~5時)実働9h(交代要員有り)
交通誘導警備員(B)	人	2.0			交通誘導警備員B(検定合格) 夜間勤務(20時~5時)実働9h(交代要員有り)
直接工事費計	式	1.0			
共通仮設費					
重機運搬費	式	1.0			
共通仮設費(率計上)	式	1.0			
純工事費	式	1.0			
現場管理費	式	1.0			
工事原価	式	1.0			
一般管理費	式	1.0			
工事価格	式	1.0			
			消費税		
			合 計		