

工 事 概 要

工事延長 L = 1 0 1 . 0 線m
シーサス分岐器更換 N = 1 組、片開き分岐器更換 N = 1 組

起債対象設計額

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

円

(

)

道路格付けコード

--

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

工 事 等 設 計 書		
設計書総括情報		
事 務 所 名	交通局	
設 計 書 名	実施設計書	
事 業 名		
積算総括情報		
諸 経 費 体 系	A 公共	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④	
単 価 適 用 日	0 令和 8年 8月 1日	
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正 I C T 3次元管理	4 0 % 0 4 道路改良 0 5 一般影響有り(1)その他 0 1 計上有り(市街地) 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 1 補正なし 0 1 なし	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
舗装版撤去工 レベル 1							Y1001 A=夜間作業
		1		式			工種明細0001号表
既設分岐器・軌道撤去工 レベル 1							Y1002 A=夜間作業
		1		式			工種明細0002号表
既設分岐器・軌道撤去工（昼間） レベル 1							Y1007
		1		式			工種明細0003号表
分岐器・軌道仮組立工 レベル 1							Y1003
		1		式			工種明細0004号表
分岐器・軌道敷設工 レベル 1							Y1004 A=夜間作業
		1		式			工種明細0005号表
排水設備布設工 レベル 1							Y1005 A=夜間作業
		1		式			工種明細0006号表
舗装工 レベル 1							Y1006 A=夜間作業
		1		式			工種明細0007号表
仮設工 レベル 1							Y1008 A=夜間作業
		1		式			工種明細0008号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
現場環境改善費						Z0010
共通仮設費（ 率分）			式			
共通仮設費計			式			
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計			式			
工事原価						
一般管理費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

舗装版撤去工

Y1001

工 種 明 細 表

工種明細0001号表

頁0-0007

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cm以下 舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下	33	m				SQZ185 0 080801 施工内訳0-0001号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cmを超え40cm以下、障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	230	m ²				SQZ184 0 080801 施工内訳0-0002号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離7.0km超9.0km以下、DID有り 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	38	m3				SQZ101 0 080801 施工内訳0-0003号表
床掘り 土砂, 上記以外(小規模) 芝生舗装	60	m3				SQZ012 0 080801 施工内訳0-0004号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下、DID有り 積込：バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 芝生舗装	60	m3				SQZ002 0 080801 施工内訳0-0005号表
土留め撤去 L型鋼	138	m				V0103 0 080801 施工内訳0-0006号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID有り 1.5km超3.0km以下	3.8	t				SQZ207 0 080801 施工内訳0-0008号表
コンクリートとりこわし 無筋構造物 機械施工 基層コンクリート	62	m3				V0102 0 080801 施工内訳0-0009号表
舗装境界ブロック撤去 処分	17	m				SQ172 0 080801 施工内訳0-0010号表

舗装版撤去工

Y1001

工 種 明 細 表

工種明細0001号表

頁0-0008

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID有り 機械積込	62	m3				SQZ101 0 080801 施工内訳0-0011号表
道床碎石敷設	50	m3				V0101 0 080801 施工内訳0-0012号表
道床碎石土のう化	2	m3				V0104 0 080801 施工内訳0-0014号表
仮路盤工 再生碎石 RC-30 1層施工	236	m ²				SQ150 0 080801 施工内訳0-0015号表
アスファルト仮舗装 t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, 散布無し As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)	236	m ²				SQ155 0 080801 施工内訳0-0016号表
* 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外	1	式				#0046 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
レール等処分 有価売却 鉄スクラップ ヘビーH 1 2026.8月 建設物価P795	3.8	t				W0001
* 処分費 (直工内) *	1	式				#0042 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
産業廃棄物受入料 (夜間) アスファルト塊 (掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考: NANSAYアスコン(株) 南九州リサイクルセンター	38	m3				F0001 0

工撤版裝舖

Y1001

工種明細表

工種明細0001号表

頁0-0009

レベル 1

[illegible]

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分岐器更換前軌道整備 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール 片開き分岐器 N=1組 50kgNレール	1	式				V0209 0 080801 施工内訳0-0017号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	33	m				SQZ185 0 080801 施工内訳0-0020号表
舗装版破碎積込（小規模土工）	230	m ²				SQZ015 0 080801 施工内訳0-0021号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り 機械積込（小規模土工）	10	m ³				SQZ101 0 080801 施工内訳0-0022号表
床掘り 土砂，上記以外（小規模）	30	m ³				SQZ012 0 080801 施工内訳0-0023号表
レールガス切断 50kgNレール 夜間	42	箇所				V0203 0 080801 施工内訳0-0024号表
レール切断 50kgNレール レール切断機 夜間	6	箇所				V0204 0 080801 施工内訳0-0025号表
分岐器撤去 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール 片開き分岐器 N=1組 50kgNレール	1	式				V0206 0 080801 施工内訳0-0026号表
軌道撤去 50kgNレール レール付属品含む	124	軌m				V0205 0 080801 施工内訳0-0029号表

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID有り 1.5km超3.0km以下	41.9	t				SQZ207 0 080801 施工内訳0-0008号表
発生まくらぎ撤去積込	22	m3				V0201 0 080801 施工内訳0-0030号表
発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離 L=4.9km	22	m3				V0202 0 080801 施工内訳0-0032号表
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	280	m3				SQZ012 0 080801 施工内訳0-0023号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り 積込:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	280	m3				SQZ002 0 080801 施工内訳0-0005号表
* 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外	1	式				#0046 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
レール等処分 有価売却 鉄スクラップ ヘビーH 1 2026.8月 建設物価P795	41.9	t				W0001
* 処分費 (直工内) *	1	式				#0042 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
産業廃棄物受入料 (夜間) アスファルト塊 (掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考: NANSAYアスコン(株) 南九州リサイクルセンター	10	m3				F0001 0

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂処分 （有）こうき 土砂捨て場							F0003 0
		280		m3			
*** 単位当り計 ***							
		1		式			
A=5 夜間作業							

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生まくらぎ撤去積込						V0701 0 080801
	22	m3				施工内訳0-0033号表
発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離 L=14.9km						V0702 0 080801
	22	m3				施工内訳0-0035号表
＊処分費（直工内）＊						#0042
	1	式				A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず（まくらぎ）焼却施設 産業廃棄物税相当額は別途計上 参考：永田重機土木(株)						W0701
	22	m3				
＊産廃税相当額（直工内）＊						#0047
	1	式				A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物税相当額 木まくらぎ焼却処分 焼却施設搬入 鹿児島県産業廃棄物条例 第7条						W0010
	12.1	t				
*** 単位当り計 ***						
	1	式				

分岐器・軌道仮組立工

Y1003

工 種 明 細 表

工種明細0004号表

頁0-0014

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分岐器仮組立・解体 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール 片開き分岐器 N=1組 50kgNレール	1		式			V0310 0 080801 施工内訳0-0036号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID有り 9.0km超11.5km以下 小松原仮置き場⇒浜町ヤード	1.3		t			SQZ207 0 080801 施工内訳0-0041号表
新レール切断 50kgNレール レール切断機 昼間	45		箇所			V0301 0 080801 施工内訳0-0042号表
レール穴あけ加工 継目、間隔材 昼間	514		穴			V0302 0 080801 施工内訳0-0043号表
ガードレール斜切加工 50kgNレール	8		箇所			V0303 0 080801 施工内訳0-0044号表
レール曲げ加工 50kgNレール	290.7		レm			V0304 0 080801 施工内訳0-0045号表
ガードレール組立 50kgNレール レール底部切断含む	174.8		レm			V0305 0 080801 施工内訳0-0046号表
継目板切断加工 50kgNレール	32		枚			V0306 0 080801 施工内訳0-0047号表
道床碎石土のう化製作	2		m3			V0315 0 080801 施工内訳0-0048号表

レベル 1

工種明細表

頁0-0015

08-08000000005-40

分岐器・軌道敷設工

Y1004

工 種 明 細 表

工種明細0005号表

頁0-0016

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 各種路盤材（粒調Fe処理材（F0406）） 1層施工	222	m ²				SQ150 0 080801 施工内訳0-0049号表
上層路盤（車道・路肩部） 各種路盤材（粒調Fe処理材（F0406）） 2層施工	442	m ²				SQ150 0 080801 施工内訳0-0050号表
道床碎石敷設	180	m ³				V0101 0 080801 施工内訳0-0012号表
分岐部レール・まくらぎ運搬 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール 片開き分岐器 N=1組 50kgNレール	1	式				V0404 0 080801 施工内訳0-0051号表
分岐器敷設 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール 片開き分岐器 N=1組 50kgNレール	1	式				V0401 0 080801 施工内訳0-0054号表
一般部レール・まくらぎ運搬 50kgNレール PCまくらぎ	1	式				V0406 0 080801 施工内訳0-0057号表
軌きょう敷設 50kgNレール PCまくらぎ 軌きょう積込手元含む	122.8	軌m				V0411 0 080801 施工内訳0-0058号表
軌道整備 50kgNレール 地固め後総突固め含む 直線区間	51.6	軌m				V0407 0 080801 施工内訳0-0061号表
通り整正その他 50kgNレール PCまくらぎ 地固め後総突固め含む 直線区間	51.6	軌m				V0408 0 080801 施工内訳0-0062号表

分岐器・軌道敷設工

Y1004

工 種 明 細 表

工種明細0005号表

頁0-0017

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道整備 50kgNレール 地固め後総突固め含む 曲線区間	73.7	軌m				V0409 0 080801 施工内訳0-0063号表
通り整正その他 50kgNレール PCまくらぎ 地固め後総突固め含む 曲線区間	73.7	軌m				V0410 0 080801 施工内訳0-0064号表
レールボンド設置 WL1-100sq、端末加工含む	102	箇所				V0414 0 080801 施工内訳0-0065号表
補助線接続 電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0mm	4	箇所				V0415 0 080801 施工内訳0-0066号表
電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0mm	105	m				F0408 0 施工内訳0-0013号表
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂	20	m3				SQZ016 0 080801 施工内訳0-0013号表
土砂運搬（小規模） 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）	5	m3				SQZ002 0 080801 施工内訳0-0005号表
アスファルト仮舗装 t＝50mm，密粒度As（再生） 密度 2.35 t /m3，散布無し As合材 100 t 未満/工事（夜間工事）	236	m ²				SQ155 0 080801 施工内訳0-0016号表
処分費（直工内）	1	式				#0042 A=工種金額に加算して集計する，B=特殊金額

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂処分 （有）こうき 土砂捨て場							F0003 0
		5		m3			
*** 単位当り計 ***							
		1		式			
A=5 夜間作業							

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去（再使用）						S8420 0 080801
	2	m ²				施工内訳0-0067号表
特殊ブロック舗装撤去						SQ174 0 080801
	1	m ²				施工内訳0-0068号表
歩車道境界・地先ブロック撤去 再利用						SQ172 0 080801
	8	m				施工内訳0-0069号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要						S7031 0 080801
	0.7	m3				施工内訳0-0070号表
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り 機械積込						SQZ101 0 080801
	0.7	m3				施工内訳0-0011号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)						SQZ012 0 080801
	14	m3				施工内訳0-0023号表
プレキャスト集水桝据付 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り						SQZ067 0 080801
	6	基				施工内訳0-0071号表
プレキャストU型側溝 設置工 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 横断用 T-25 フルオープンタイプ 300×300 (2m) 材料費別途計上						V0502 0 080801
	4	m				施工内訳0-0072号表
プレキャストU型側溝 設置工 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 横断用 T-25 フルオープンタイプ 400×400 (2m) 材料費別途計上						V0503 0 080801
	4	m				施工内訳0-0073号表

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管据付 (VP φ65) 直管 φ50～150mm VP φ65 (小口) 建物P688, 積資P815(26.8)	27	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0074号表
暗渠排水管据付 (VP φ100) 直管 φ50～150mm VP φ100 (小口) 建物P688, 積資P815(26.8)	3	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0075号表
暗渠排水管据付 (VU φ100) 直管 φ50～150mm VU φ100 (小口) 建物P688, 積資P815(26.8)	0.4	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0076号表
暗渠排水管据付 (VP φ100 有孔管) 直管 φ50～150mm VP φ100 有孔管 (小口) 積資P815(26.8)	6	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0077号表
暗渠排水管据付 (VP φ150) 直管 φ50～150mm VP φ150 (小口) 建物P688, 積資P815(26.8)	2	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0078号表
暗渠排水管据付 (VU φ150) 直管 φ50～150mm VU φ150 (小口) 建物P688, 積資P815(26.8)	0.6	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0079号表
暗渠排水管据付 (VP φ150 有孔管) 直管 φ50～150mm VP φ150 有孔管 (小口) 積資P815(26.8)	30	m				SQ064 0 080801 施工内訳0-0080号表
一般型枠 小型構造物	0.2	m ²				SQZ104 0 080801 施工内訳0-0081号表
小型構造物人力打設 18-8-40 (高炉) 夜間割増含, 小型車割増無し 養生無し, 現場内小運搬有り	0.2	m ³				SQ102 0 080801 施工内訳0-0082号表

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート打設夜間割増セット料 (1回打設)	1		日			F0515 0
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	11		m3			SQZ016 0 080801 施工内訳0-0013号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離5.5km超7.0km以下, DID有り 積込:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	3		m3			SQZ002 0 080801 施工内訳0-0083号表
歩車道境界ブロック再利用設置 L=0.6m/個, 50kg未満 養生無し	8		m			SQ170 0 080801 施工内訳0-0084号表
特殊ブロック舗装再利用設置	1		m ²			SQ174 0 080801 施工内訳0-0085号表
インターロッキングブロック設置(流用材) 曲線配置, 標準品(厚6cm) 敷材料 砂 t=3cm	0.4		m ²			S8420 0 080801 施工内訳0-0086号表
排水設備材料費	1		式			V0501 0 080801 施工内訳0-0087号表
処分費(直工内)	1		式			#0042 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
産業廃棄物受入料(夜間) コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考: NANSAYアスコン(株) 南九州リサイクルセンター	0.7		m3			F0002 0

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂処分 （恊）こうき 土砂捨て場							F0003 0
		3		m3			
*** 単位当り計 ***							
		1		式			
A=5 夜間作業							

工 種 明 細 表

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下						SQZ185 0 080801
	33	m				施工内訳0-0020号表
舗装版破碎積込（小規模土工）						SQZ015 0 080801
	240	m ²				施工内訳0-0021号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超8.0km以下，DID有り 機械積込(小規模土工)						SQZ101 0 080801
	10	m ³				施工内訳0-0022号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)						SQZ012 0 080801
	20	m ³				施工内訳0-0023号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 芝生舗装						SQZ002 0 080801
	20	m ³				施工内訳0-0005号表
基層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=44mm，粗粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ ，散布無し As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)						SQ155 0 080801
	369	m ²				施工内訳0-0088号表
基層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70mm) t=63mm，粗粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ ，散布無し As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)						SQ155 0 080801
	186	m ²				施工内訳0-0089号表
中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=44mm，粗粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ ，タックコート PK-4 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)						SQ155 0 080801
	369	m ²				施工内訳0-0090号表
中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70mm) t=60mm，粗粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ ，タックコート PK-4 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)						SQ155 0 080801
	186	m ²				施工内訳0-0091号表

舗装工

Y1006

工 種 明 細 表

工種明細0007号表

頁0-0024

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) W=1.4m未満(t≦50mm) t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, タックコート PK-4 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)	555	m ²			SQ155 0 080801 施工内訳0-0092号表
*処分費 (直工内) *	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
産業廃棄物受入料 (夜間) アスファルト塊 (掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考: NANSAYアスコン(株) 南九州リサイクルセンター	10	m3			F0001 0
土砂処分 (有)こうき 土砂捨て場	20	m3			F0003 0
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 夜間作業					

仮設工

Y1008

工 種 明 細 表

工種明細0008号表

頁0-0025

レベル1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：2人 交代要員：0人						S2580 0 080801
	14		日			施工内訳0-0093号表
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：3人 交代要員：0人						S2580 0 080801
	18		日			施工内訳0-0094号表
交通誘導警備員B 配置人数（交代要員除く）：4人 交代要員：0人						S2580 0 080801
	31		日			施工内訳0-0095号表
*** 単位当り計 ***						
	1		式			
A=5 夜間作業						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

機械構成比：

勞務構成比：

施工内訳0-0001号表

標準単価：¹

鹿 児 島 市

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 D=2 15cmを超え30cm以下 F=1 IV-3-③-1			C=1 15cm以下 E=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
油圧ブレーカ バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ			大型ブレーカ（油圧ブレーカー） バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ		T0464
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 IV-3-②-2			B=1 無し D=2 15cmを超え40cm以下 G=1 全ての費用		

殻運搬舗装版破碎

運搬距離7.0km超9.0km以下, DID有り

機械構成比:

労務構成比:

SQZ101

機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)

材料構成比:

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0032

1

m3

当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=2 有り E=1 全ての費用			B=2 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策) D=38 7.0km超9.0km以下 F=1 II-2-25-1		

床掘り
土砂，上記以外(小規模)
機械構成比：

SQZ012
芝生舗装

労務構成比：

材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

床掘り
土砂，上記以外(小規模)
機械構成比：

労務構成比：

芝生舗装

SQZ012

材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

土砂運搬(小規模)

運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り

機械構成比:

労務構成比:

SQZ002

積込:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)

材料構成比:

施工内訳表

芝生舗装

市場単価構成比:

施工内訳0-0005号表

標準単価:

1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂運搬(小規模)

運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り

機械構成比:

労務構成比:

SQZ002

積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)

材料構成比:

施工内訳表

芝生舗装

市場単価構成比:

施工内訳0-0005号表

標準単価:

1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A=2	小規模			B=5	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=2	有り		
F=46	12.0km超17.0km以下			G=1	Ⅱ-1-②-13		

土留め撤去
L型鋼

V0103

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

頁0-0038

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ 運転費 クローラ型山積0. 2 8 m 3	0. 5	h			S0004 1 施工内訳0-0007号表 積込用
土木一般世話役（夜間）	0. 2	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	0. 2	人			R0250 1
軽作業員（夜間）	0. 2	人			R0350 1
はつり工（夜間）	0. 2	人			R3750 1
諸雑費	5. 0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1	時間			MB402
軽油	5.900	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	0.17	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=2 クローラ型山積0. 2 8 m 3 C=0 当該工事供用1日当り運転時間(標準0入力) E=1 一般地域及び低騒音地域			B=11 岩石補正なし D=4 潮待割増なし F=3 排出ガス対策型（第2次基準値）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9 t		M1203P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 トラック(クレーン付)4〜4.5t級、吊能力2.9t C=3 1.5km超3.0km以下			B=2 有り D=1 I-2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転費 0.15m3級バックホウ 超低騒音油圧ブレーカー使用	1.0	h			F0101
バックホウ 運転費 クローラ型山積0. 2 8 m 3	1.0	h			S0004 1 施工内訳0-0007号表 積込用
土木一般世話役（夜間）	0.10	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	0.20	人			R0250 1
軽作業員（夜間）	0.20	人			R0350 1
はつり工（夜間）	0.15	人			R3750 1
諸雑費	18.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
超小旋回バックホウ賃料 山積0.22m3	0.007	日			T0437 1
普通作業員（夜間）	0.015	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.005	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.005	人			R1450 1
軽油	0.090	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 処分			B=1 IV-2-③-8		

殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下, DID有り
機械構成比: 労務構成比:

SQZ101
機械積込
材料構成比:

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1
標準単価:
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし C=2 有り E=1 全ての費用			B=1 機械積込 D=34 5.7km超8.0km以下 F=1 II-2-25-1		

道床碎石敷設

V0101

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁0-0046

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			SQZ016 施工内訳0-0013号表
単粒度碎石 (S - 3 0) 3 0 ~ 2 0 mm	1	m3			T0519
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

埋戻し
上記以外(小規模)
機械構成比：

労務構成比：

土砂

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

埋戻し
上記以外(小規模)
機械構成比：

土砂

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 E=1 土砂 Ⅱ-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	6.2	人			R0250
運転手（特殊）（夜間）	0.5	人			R1450
特殊作業員（夜間）	0.5	人			R0150
10tユニック	1	台			F0320
1tトロ（標準軌）	2	台			F0102
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クロー型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m ³	0.005	供用日			MC422P 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型，3～4 t	0.004	日			T0431 1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.005	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.005	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生砕石（RC-30）	0.141	m ³			T9105 1
軽油	0.124	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=3 歩道部 D=111 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用			B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30 J=1 IV-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

アスファルト仮舗装

SQ155

施工内訳0-0016号表

t =50mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, 散布無し

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0. 5 ～ 0. 6 t	0. 005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量 4 0 ～ 6 0 k g	0. 011	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0. 020	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0. 016	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0. 004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0. 126	t			T9109 1
ガソリン	0. 031	L			T0001 1
軽油	0. 008	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1. 00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=50 平均厚さ [単位 : mm] E=3 密粒度As(再生)			B=3 表層 D=1 W=1. 4m未満 (t ≤ 50mm) G=1 締固め後密度 2. 35 t /m3 (標準)		

08-08000000005-40

鹿 児 島 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=3 散布無し J=2 夜間工事 L=1 IV-1-②-2, 8			I=2 As合材 100 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーサス分岐器交換前軌道整備 50kgNレール 6番	1	組			V0210 施工内訳0-0018号表
片開き分岐器交換前軌道整備 50kgNレール 6番	1	組			V0211 施工内訳0-0019号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	18.5	人			R3250
普通作業員（夜間）	10.5	人			R0250
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，3.0kVA	10	日			T0342
ガソリン	50.0	L			T0001
タイタンパー	20	台			F0401
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	3.7	人			R3250
普通作業員（夜間）	2.1	人			R0250
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，3.0kVA	2	日			T0342
ガソリン	10	L			T0001
タイタンパー	4	台			F0401
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

施 工 内 訳 表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：¹ m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 1 3 m3			小型バックホウ 山積0. 1 3 m3 クローラ型〔標準型・排ガス2次〕		MB401P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

舗装版破碎積込（小規模土工）

SQZ015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：¹

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A=1 全ての費用			B=1 Ⅱ-1-③-8		

殻運搬舗装版破碎

運搬距離6.5km超8.0km以下, DID有り

機械構成比:

労務構成比:

SQZ101

機械積込(小規模土工)

材料構成比:

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

1

m3

当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 2 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1002P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

殻運搬舗装版破碎
運搬距離6.5km超8.0km以下, DID有り
機械構成比: 労務構成比:

SQZ101
機械積込(小規模土工)
材料構成比:

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

1
標準単価: m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A=3 C=2 E=1	舗装版破碎 有り 全ての費用			B=4 D=35 F=1	機械積込(小規模土工) 6.5km超8.0km以下 Ⅱ-2-25-1		

床掘り
土砂，上記以外(小規模)
機械構成比：

SQZ012

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

床掘り
土砂，上記以外(小規模)
機械構成比：

SQZ012

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

レールガス切断
50kgNレール

夜間

V0203

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁0-0065

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工（夜間）	0.26	人			R1350
普通作業員（夜間）	0.52	人			R0250
酸素	1.05	m3			T0074
アセチレンガス	0.23	kg			T0075
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

レール切断
50kgNレール レール切断機

夜間

V0204

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁0-0066

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	0.05	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.10	人			R0250
機械経費 レール切断 50kgNレール	1	式			F0301
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーサス分岐器撤去 50kgNレール 6番	1	組			V0207 施工内訳0-0027号表
片開き分岐器撤去 50kgNレール 6番	1	組			V0208 施工内訳0-0028号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

シーサス分岐器撤去
50kgNレール 6番

V0207

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁0-0068

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間） 締結装置（犬くぎ）取外し	9.0	人			R3250
普通作業員（夜間） 締結装置（犬くぎ）取外し手元	7.6	人			R0250
軌道工（夜間） 継目板取外し	3.4	人			R3250
軌道工（夜間） トンダレール・クロッシング撤去	6.8	人			R3250
普通作業員（夜間） トンダレール・クロッシング撤去手元	3.8	人			R0250
軌道工（夜間） リードレール等撤去	3.4	人			R3250
軌道工（夜間） 付属品取外し	5.1	人			R3250
普通作業員（夜間） 付属品取外し手元	5.7	人			R0250
軌道工（夜間） まくらぎ撤去	2.0	人			R3250
普通作業員（夜間） まくらぎ撤去手元	6.0	人			R0250
軌道工（夜間） 発生材料小運搬	3.4	人			R3250
ボルト緊解機	10	台			F0305

シーサス分岐器撤去
50kgNレール 6番

V0207

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁0-0069

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA	4.0	日			T0341
ガソリン	4.0	L			T0001
レール山越器	4	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

片開き分岐器撤去
50kgNレール 6番

V0208

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁0-0070

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間） 締結装置（犬くぎ）取外し	1.8	人			R3250
普通作業員（夜間） 締結装置（犬くぎ）取外し手元	1.5	人			R0250
軌道工（夜間） 継目板取外し	0.7	人			R3250
軌道工（夜間） トンダレール・クロッシング撤去	6.8	人			R3250
普通作業員（夜間） トンダレール・クロッシング撤去手元	0.8	人			R0250
軌道工（夜間） リードレール等撤去	0.7	人			R3250
軌道工（夜間） 付属品取外し	1.0	人			R3250
普通作業員（夜間） 付属品取外し手元	1.1	人			R0250
軌道工（夜間） まくらぎ撤去	0.5	人			R3250
普通作業員（夜間） まくらぎ撤去手元	1.5	人			R0250
軌道工（夜間） 発生材料小運搬	0.7	人			R3250
ボルト緊解機	2	台			F0305

片開き分岐器撤去
50kgNレール 6番

V0208

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁0-0071

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA	1.0	日			T0341
ガソリン	3.0	L			T0001
レール山越器	2	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

軌道撤去
50kgNレール レール付属品含む

V0205

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁0-0072

100 軌m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	6.6	人			R3250
普通作業員（夜間）	3.2	人			R0250
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.25	人			R2550
普通作業員（夜間）	0.50	人			R0250
バックホウ運転費 クローラ型山積0.28m3	0.25	日			SA004 施工内訳0-0031号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

バックホウ運転費
クローラ型山積0. 2 8 m 3

SA004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁0-0074

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0. 2 8 m 3	1.00	供用日			MA402
軽油	34.80	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 クローラ型山積0. 2 8 m 3 C=1 特殊運転手（人） E=1 機械損料（供用日） G=0 省略			B=11 岩石補正なし D=34.8 燃料消費量（L） F=4 潮待割増なし H=2 排出ガス対策型（第1次基準値）		

発生まくらぎ廃材運搬
運搬距離 L=4.9km

V0202

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁0-0075

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）（夜間）	0.2	人			R1450
軽油	5.7	L			T0002
トラック [クレーン装置付] 4 ～ 4. 5 t 級 2 . 9 t 吊	1.00	時間			M1203
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.25	人			R2500
普通作業員	0.5	人			R0200
バックホウ運転費 クローラ型山積0.28m3	0.25	日			SA004 施工内訳0-0034号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

バックホウ運転費
クローラ型山積0. 2 8 m 3

SA004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁0-0077

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0. 2 8 m 3	1.00	供用日			MA402
軽油	34.80	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 クローラ型山積0. 2 8 m 3 C=1 特殊運転手（人） E=1 機械損料（供用日） G=0 省略			B=11 岩石補正なし D=34.8 燃料消費量（L） F=4 潮待割増なし H=2 排出ガス対策型（第1次基準値）		

発生まくらぎ廃材運搬
運搬距離 L=14.9km

V0702

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

頁0-0078

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)	0.3	人			R1400
軽油	11.7	L			T0002
トラック [クレーン装置付] 4 ～ 4.5 t 級 2.9 t 吊	1.35	時間			M1203
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーサス分岐器仮組立 50kgNレール 6番	1	組			V0311 施工内訳0-0037号表
シーサス分岐器解体 50kgNレール 6番	1	組			V0312 施工内訳0-0038号表
片開き分岐器仮組立 50kgNレール 6番	1	組			V0313 施工内訳0-0039号表
片開き分岐器解体 50kgNレール 6番	1	組			V0314 施工内訳0-0040号表
フォークリフト(最大重量 2.5 t 級)	21	日			T0498
*** 単位当り計 ***	1	式			

シーサス分岐器仮組立
50kgNレール 6番

V0311

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

頁0-0080

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工 合成まくらぎ配列	5.0	人			R3200
普通作業員 合成まくらぎ配列手元	4.5	人			R0200
軌道工 分岐タイププレート敷設	6.4	人			R3200
普通作業員 分岐タイププレート敷設手元	2.8	人			R0200
軌道工 レール敷設・締結 ガードレール含む	15.9	人			R3200
普通作業員 レール敷設・締結手元 ガードレール含む	11.1	人			R0200
軌道工 ポイント部接続	4.0	人			R3200
軌道工 クロッシング部接続	4.8	人			R3200
軌道工 付属品取付け	6.4	人			R3200
普通作業員 付属品取付け手元	3.7	人			R0200
軌道工 軌道検測・手直し	6.6	人			R3200
トラック〔クレーン装置付〕賃料 クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊	5.0	日			T0162

シーサス分岐器仮組立
50kgNレール 6番

V0311

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

頁0-0081

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト緊解機	15	台			F0305
まくらぎ穿孔機	10	台			F0306
まくらぎ穿孔刃 合成まくらぎ用	10	本			F0307
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	5.0	日			T0341
ガソリン	10	L			T0001
レール山越器	10	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工 合いマーク・解体	8.0	人			R3200
普通作業員 合いマーク・解体手元	4.0	人			R0200
軌道工 跡片付け	2.5	人			R3200
普通作業員 跡片付け手元	1.5	人			R0200
トラック [クレーン装置付] 賃料 クレーン装置付 4 t 積 2. 9 t 吊	3.0	日			T0162
ボルト緊解機	9	台			F0305
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	3.0	日			T0341
ガソリン	6.0	L			T0001
レール山越器	10	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

片開き分岐器仮組立
50kgNレール 6番

V0313

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁0-0083

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工 合成まくらぎ配列	1.0	人			R3200
普通作業員 合成まくらぎ配列手元	0.9	人			R0200
軌道工 分岐タイププレート敷設	1.3	人			R3200
普通作業員 分岐タイププレート敷設手元	0.6	人			R0200
軌道工 レール敷設・締結 ガードレール含む	3.2	人			R3200
普通作業員 レール敷設・締結手元 ガードレール含む	2.2	人			R0200
軌道工 ポイント部接続	0.8	人			R3200
軌道工 クロッシング部接続	1.0	人			R3200
軌道工 付属品取付け	1.3	人			R3200
普通作業員 付属品取付け手元	0.7	人			R0200
軌道工 軌道検測・手直し	1.3	人			R3200
トラック〔クレーン装置付〕賃料 クレーン装置付 4 t 積 2. 9 t 吊	2.0	日			T0162

片開き分岐器仮組立
50kgNレール 6番

V0313

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

頁0-0084

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト緊解機	3	台			F0305
まくらぎ穿孔機	2	台			F0306
まくらぎ穿孔刃 合成まくらぎ用	3	本			F0307
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	1.0	日			T0341
ガソリン	3.0	L			T0001
レール山越器	2	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

片開き分岐器解体
50kgNレール 6番

V0314

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

頁0-0085

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工 合いマーク・解体	2.0	人			R3200
普通作業員 合いマーク・解体手元	1.0	人			R0200
軌道工 跡片付け	1.0	人			R3200
普通作業員 跡片付け手元	0.5	人			R0200
トラック [クレーン装置付] 賃料 クレーン装置付 4 t 積 2. 9 t 吊	2.0	日			T0162
ボルト緊解機	3	台			F0305
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	1.0	日			T0341
ガソリン	3.0	L			T0001
レール山越器	2	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 〜 4. 5 t 級 2. 9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4〜4.5t積 2.9 t		M1203P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t C=11 9.0km超11.5km以下			B=2 有り D=1 I-2-③-3		

新レール切断
50kgNレール レール切断機

昼間

V0301

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

頁0-0088

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工	0.05	人			R3200
普通作業員	0.10	人			R0200
機械経費 レール切断 50kgNレール	1	式			F0301
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

V0302

レール穴あけ加工
継目、間隔材

昼間

1

穴 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工	0.02	人			R3200
普通作業員	0.02	人			R0200
機械経費 レール穴あけ（ドリル） 50kgNレール	1	式			F0302
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	穴			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工 切断作業	0.6	人			R1300
軌道工 研磨作業	0.5	人			R3200
普通作業員 手元作業	0.6	人			R0200
酸素	0.2	m3			T0074
アセチレンガス	0.1	kg			T0075
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	0.5	日			T0341
ガソリン	4.0	L			T0001
電動サンダー	1	台			F0303
レール山越器 1.5t吊 2300×800	2	台			F0304
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

レール曲げ加工
50kgNレール

V0304

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁0-0091

100 ㄥm 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工	1.1	人			R3200
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	ㄥm			
*** 単位当り計 ***	1	ㄥm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工 レール底部切断	0.9	人			R1300
軌道工 組立	1.0	人			R3200 1
酸素	3.0	m3			T0074
アセチレンガス	0.7	kg			T0075
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	0.7	日			T0341
ガソリン	4.0	L			T0001
電動サンダー	1	台			F0303
レール山越器 1.5t吊 2300×800	2	台			F0304
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	レm			
*** 単位当り計 ***	1	レm			

継目板切断加工
50kgNレール

V0306

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

頁0-0093

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工 切断加工	0.08	人			R1300
軌道工 墨出し・研磨	0.01	人			R3200
酸素	0.2	m3			T0074
アセチレンガス	0.1	kg			T0075
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	0.1	日			T0341
ガソリン	2.0	L			T0001
電動サンダー	0.1	台			F0303
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 シーサス分岐器	5.7	人			R0200
普通作業員 片開き分岐器	2.1	人			R0200
運転手（特殊）	1.0	人			R1400
特殊作業員	1.0	人			R0100
10tユニック	1	台			F0320
土のう袋	1	式			F0321
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材（粒調Fe処理材（F0406））

SQ150

1層施工

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13～14 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）（夜間）	0.004	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.001	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.002	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.001	人			R2550 1
路盤材	0.125	m ³			1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

1 層施工

施工内訳表

施工内訳0-0049号表

1

$$m^2$$

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材（粒調Fe処理材（F0406））

SQ150

2層施工

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.003	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t	0.003	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13～14 t	0.003	日			T0413 1
運転手（特殊）（夜間）	0.007	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.002	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.003	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.002	人			R2550 1
路盤材	0.254	m ³			1
軽油	0.282	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

2 層施工

施工内訳表

施工内訳0-0050号表

1

$$m^2$$

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラテレンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 6 0 t 吊	7	日			T0409N
トレーラ運搬	7	日			V0405 施工内訳0-0052号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

トレーラ運搬

V0405

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁0-0100

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トレーラ 運転費 トレーラ 15 t	7.0	h			S0014 施工内訳0-0053号表
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トレーラ [セミ] 15 t 積	1	時間			M1120
軽油	18.000	L			T0002
運転手 (特殊) (夜間)	0.16	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=1 トレーラ 15 t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーサス分岐器敷設 50kgNレール 6番	1	組			V0402 施工内訳0-0055号表
片開き分岐器敷設 50kgNレール 6番	1	組			V0403 施工内訳0-0056号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

シーサス分岐器敷設
50kgNレール 6番

V0402

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

頁0-0103

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間） 分岐器積込手元	8.0	人			R3250
軌道工（夜間） 上面整理	5.2	人			R3250
普通作業員（夜間） 上面整理手元	3.6	人			R0250
軌道工（夜間） ダイヤモンド、クロッシング4組 分岐まくらぎ敷設	5.2	人			R3250
普通作業員（夜間） ダイヤモンド、クロッシング4組手元 分岐まくらぎ敷設手元	4.8	人			R0250
軌道工（夜間） 基本レール敷設	1.4	人			R3250
軌道工（夜間） シーサス分岐器敷設 5分割	17.2	人			R3250
軌道工（夜間） 締結装置締結	8.6	人			R3250
普通作業員（夜間） 締結装置締結手元	9.6	人			R0250
軌道工（夜間） ポイント部接続	3.6	人			R3250
普通作業員（夜間） ポイント部接続手元	1.2	人			R0250
軌道工（夜間） クロッシング接続	1.0	人			R3250

シーサス分岐器敷設
50kgNレール 6番

V0402

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

頁0-0104

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間） クロッシング接続手元	1.4	人			R0250
軌道工（夜間） 付属品取付け	3.9	人			R3250
普通作業員（夜間） 付属品取付け手元	7.2	人			R0250
軌道工（夜間） 残余バラスト補充	3.9	人			R3250
軌道工（夜間） 分岐器こう上	8.6	人			R3250
軌道工（夜間） 道床整備ほか	3.0	人			R3250
普通作業員（夜間） 道床整備ほか手元	2.0	人			R0250
軌道工（夜間） タイタンパ総突固め	6.9	人			R3250
普通作業員（夜間） タイタンパ総突固め手元	9.6	人			R0250
軌道工（夜間） 通り整正	6.4	人			R3250
普通作業員（夜間） 通り整正手元	7.2	人			R0250
軌道工（夜間） 道床整理	3.9	人			R3250

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間） 地固め試運転後タイタンパ総突固め	5.2	人			R3250
普通作業員（夜間） 地固め試運転後タイタンパ総突固め手元	4.8	人			R0250
軌道工（夜間） 軌道検測・手直し（通り整正含む）	3.4	人			R3250
普通作業員（夜間） 跡片付け	1.6	人			R0250
ボルト緊解機	20	台			F0305
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，3.0kVA	10.0	日			T0342
ガソリン	50.0	L			T0001
タイタンパー	20	台			F0401
レール山越器	8	台			F0308
レール山越器（4 mもの）	2	台			F0402
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

片開き分岐器敷設
50kgNレール 6番

V0403

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

頁0-0106

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間） 分岐器積込手元	4.0	人			R3250
軌道工（夜間） 上面整理	1.2	人			R3250
普通作業員（夜間） 上面整理手元	0.6	人			R0250
軌道工（夜間） クロッシング1組 分岐まくらぎ敷設	1.2	人			R3250
普通作業員（夜間） クロッシング1組手元 分岐まくらぎ敷設手元	0.9	人			R0250
軌道工（夜間） 基本レール敷設	0.3	人			R3250
軌道工（夜間） 片開き分岐器敷設	4.0	人			R3250
軌道工（夜間） 締結装置締結	2.0	人			R3250
普通作業員（夜間） 締結装置締結手元	1.7	人			R0250
軌道工（夜間） ポイント部接続	0.9	人			R3250
普通作業員（夜間） ポイント部接続手元	0.3	人			R0250
軌道工（夜間） クロッシング接続	0.2	人			R3250

片開き分岐器敷設
50kgNレール 6番

V0403

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

頁0-0107

1組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間） クロッシング接続手元	0.3	人			R0250
軌道工（夜間） 付属品取付け	0.9	人			R3250
普通作業員（夜間） 付属品取付け手元	1.3	人			R0250
軌道工（夜間） 残余バラスト補充	0.9	人			R3250
軌道工（夜間） 分岐器こう上	2.0	人			R3250
軌道工（夜間） 道床整備ほか	0.6	人			R3250
普通作業員（夜間） 道床整備ほか手元	0.4	人			R0250
軌道工（夜間） タイタンパ総突固め	1.6	人			R3250
普通作業員（夜間） タイタンパ総突固め手元	1.7	人			R0250
軌道工（夜間） 通り整正	1.5	人			R3250
普通作業員（夜間） 通り整正手元	1.3	人			R0250
軌道工（夜間） 道床整理	0.9	人			R3250

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間） 地固め試運転後タイタンパ総突固め	1.2	人			R3250
普通作業員（夜間） 地固め試運転後タイタンパ総突固め手元	0.9	人			R0250
軌道工（夜間） 軌道検測・手直し（通り整正含む）	0.8	人			R3250
普通作業員（夜間） 跡片付け	0.4	人			R0250
ボルト緊解機	4	台			F0305
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，3.0kVA	2	日			T0342
ガソリン	10.0	L			T0001
タイタンパー	4	台			F0401
レール山越器	2	台			F0308
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	組			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラテレンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 6 0 t吊	10	日			T0409N
トレーラ運搬	10	日			V0405 施工内訳0-0052号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌きょう積込手元 50kgNレール PCまくらぎ	1	軌m			V0412 施工内訳0-0059号表
軌きょう敷設 50kgNレール PCまくらぎ	1	軌m			V0413 施工内訳0-0060号表
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

軌きょう積込手元
50kgNレール PCまくらぎ

V0412

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0059号表

頁0-0111

100 軌m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	10.5	人			R3250
とび工（夜間）	10.5	人			R0650
玉掛けワイヤー類	1	式			F0405
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

軌きょう敷設
50kgNレール PCまくらぎ

V0413

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

頁0-0112

100 軌m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	16.2	人			R3250
普通作業員（夜間）	8.1	人			R0250
とび工（夜間）	8.4	人			R0650
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，3.0kVA	11	日			T0342
ボルト緊解機	21	台			F0305
ガソリン	55.0	L			T0001
レール山越器	21	台			F0308
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	7.0	人			R3250
普通作業員（夜間）	1.2	人			R0250
機械経費その他 道床つき固め機械類 一般軌道	148	本			F0403
軌道工（夜間） （地固めの試運転後）	6.0	人			R3250
普通作業員（夜間） （地固めの試運転後）	1.0	人			R0250
機械経費その他 道床つき固め機械類（地固めの試運転後） 一般軌道	148	本			F0404
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	1.3	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.9	人			R0250
軌道工（夜間） （地固めの試運転後）	0.4	人			R3250
普通作業員（夜間） （地固めの試運転後）	1.6	人			R0250
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	7.0	人			R3250 1
普通作業員（夜間）	1.2	人			R0250 1
機械経費その他 道床つき固め機械類 一般軌道	148	本			F0403
軌道工（夜間） （地固めの試運転後）	6.0	人			R3250 1
普通作業員（夜間） （地固めの試運転後）	1.0	人			R0250 1
機械経費その他 道床つき固め機械類（地固めの試運転後） 一般軌道	148	本			F0404
曲線割増	20	%			#01
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軌道工（夜間）	1.3	人			R3250 1
普通作業員（夜間）	0.9	人			R0250 1
軌道工（夜間） （地固めの試運転後）	0.4	人			R3250 1
普通作業員（夜間） （地固めの試運転後）	1.6	人			R0250 1
曲線割増	20	%			#01
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	軌m			
*** 単位当り計 ***	1	軌m			

レールボンド設置
WL1-100sq、端末加工含む

V0414

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

頁0-0117

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	0.26	人			R0950
レールボンド WL1-100sq 端末加工含む	1	本			F0407
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

補助線接続
電気用裸銅線（硬銅線）

φ 8. 0mm

V0415

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0066号表

頁0-0118

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	0. 53	人			R0950
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去 再使用	100.00	m ²			T8122 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 撤去（再使用） I=2 夜間作業			G=2 K=1	施工規模 100m ² 未満 VI-2-②-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
ブロック工（夜間）	0.012	人			R0850 1
土木一般世話役（夜間）	0.007	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.003	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	㎡			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	㎡			
A=2 撤去			E=1 IV-2-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
超小旋回バックホウ賃料 山積0.22m3	0.012	日			T0437 1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.009	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.009	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.009	人			R1450 1
軽油	0.156	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 再利用			B=1 IV-2-③-8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 夜間単価	100.00	m 3			TC192
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=2 夜間単価 F=1 VI-1-④-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.28 m3, 吊能力1.7 t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.28 m3 吊能力1.7 t		T0458
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊) (夜間)			運転手 (特殊)		R1450
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550

プレキャスト集水桝据付
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下
機械構成比： 労務構成比：

SQZ067
基礎碎石有り

材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

市場単価構成比：

1
標準単価：

基 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 据付 C=1 有り E=1 II-2-⑩-16			B=2 80kgを超え200kg以下 D=1 全ての費用		

プレキャストU型側溝 設置工
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 横断用 T-25 フルオープンタイプ 300×300 (2m)

V0502

施工内訳表

施工内訳0-0072号表

10

m

当り

材料費別途計上

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 夜間単価	10.0	m				TB412
再生砕石 (R C - 4 0)	0.65	m 3				T9106
諸雑費	1	式				0.54×1.2 #10
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当り計 ***	1	m				

プレキャストU型側溝 設置工
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 横断用 T-25 フルオープンタイプ 400×400 (2m)

V0503

施工内訳表

施工内訳0-0073号表

10

m

当り

材料費別途計上

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 夜間単価	10.0	m			TB412
再生砕石 (R C - 4 0)	0.78	m 3			T9106 0.65×1.2
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50~150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 ~~II-2-10-12~~		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50～150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 ~~II-2-10-12~~		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50~150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 ~~II-2-10-12~~		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50~150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 ~~Ⅱ-2-10-12~~		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50~150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 ~~II-2-10-12~~		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50~150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 ~~II-2-10-12~~		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間)	0.012	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
暗渠排水管	1.010	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 50~150mm F=1 全ての費用			B=1 直管 D= 暗渠排水管 単価 [円／m] G=1 II-2-10-12		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工（夜間）			型わく工		R3350
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0081号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-㊟-2			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.400	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.100	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.091	人			R2550 1
コンクリート	1.060	m3			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) F= コンクリート単価 [円/m3] (小型車割増含まない)			B=4 水平打設距離2m以下 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=1 養生無し L=1 全ての費用			J=1 現場内小運搬有り M=1 II-4-①-4		

土砂運搬(小規模)
運搬距離5.5km超7.0km以下, DID有り
機械構成比: 労務構成比:

SQZ002
積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
材料構成比:

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0083号表
標準単価: 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂運搬(小規模)
運搬距離5.5km超7.0km以下, DID有り
機械構成比: 労務構成比:

SQZ002
積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
材料構成比:

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0083号表

1
m3 当り
標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28 5.5km超7.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.069	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.032	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.030	人			R0150 1
型わく工（夜間）	0.026	人			R3350 1
生コンクリート 18-8-20（普通）	0.037	m ³			T0921 1
高炉Bセメント補正	0.037	m ³			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=2 再利用設置 F=6 基礎碎石無し J=1 小型車割増無し M=1 IV-2-③-2			D=1 L=0.6m/個, 50kg未満 H=3 18-8-20(高炉) K=1 養生無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.031	人			R0250 1
ブロック工（夜間）	0.024	人			R0850 1
土木一般世話役（夜間）	0.013	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.005	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	㎡			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	㎡			
A=3 再利用設置			E=1 IV-2-④-1		

施 工 内 訳 表

インターロッキングブロック設置（流用材） S8420
曲線配置，標準品（厚 6 cm） 敷材料 砂 t =3cm

施工内訳0-0086号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック設置 曲線配置，厚 6 cm	100.00	m ²			T8112 市場単価
ブロック【標準品材料費 控除】 標準品，厚 6 cm	102.00	m ²			T8124
ブロック【材料ロス】 標準品，厚 6 cm	2.00	m ²			T8124
砂 路盤用	3.87	m 3			T0522
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=5 設置（流用材） C=1 標準品（厚 6 cm） E=3 敷材料 施工厚（cm） I=2 夜間作業			B=2 曲線配置 D=2 砂 G=2 施工規模 100m ² 未満 K=1 VI-2-②-1		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビます異形継手 100S×150P	1	個			F0501
塩ビます異形継手 65S×100P	2	個			F0502
VU偏心ソケット 100S×150 S	2	個			F0503
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 45° エルボ φ65	7	個			W0007 建物P696, 積資P828(26.8)
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 45° Y φ65	16	個			W0008 建物P696, 積資P828(26.8)
密閉式内ふた φ150 塩ビ用	3	個			F0504
硬質塩化ビニル製宅地ます 90° 曲り ます径150、本管・枝管径100	2	個			W0009 建物P293, 積資P437(26.8)
塩ビます (M-90Y) 二方向流入 150-150	1	個			F0506
塩ビます (M-WSL) 二方向流入 150-150	1	個			F0507
鋳鉄製防護ふた (標準型) T-25 φ150 袋穴式、鉄枠・台座込	3	個			F0508
落蓋側溝Ⅱ型 (300×300用) 横断用 フルオープン T-25 2m/個	2	個			F0509
落蓋側溝Ⅱ型 (400×400用) 横断用 フルオープン T-25 2m/個	2	個			F0510

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製グレーチング (300用) 横断用 400×995×60mm 細目 T-25	4	枚			F0511
鋼製グレーチング (400用) 横断用 500×995×75mm 細目 T-25	4	枚			F0512
HSJハンドホール (集水桝) 400×400×600mm 高強度繊維補強モルタル	6	個			F0513
鋼製グレーチング (300×300用) ますぶた 400×400mm 細目 T-25	6	枚			F0514
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

基層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm)
t =44mm, 粗粒度As(再生)

SQ155

施工内訳0-0088号表

密度 2.35 t /m3, 散布無し

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5 ～ 0.6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ～ 60 kg	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0.020	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.111	t			T9111 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=44 平均厚さ [単位 : mm] E=12 粗粒度As(再生)			B=1 基層 D=1 W=1.4m未満(t≤50mm) G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=3 散布無し J=2 夜間工事 L=1 IV-1-②-2,8			I=2 As合材 100 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70mm)

SQ155

施工内訳0-0089号表

t =63mm, 粗粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, 散布無し

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5 ～ 0.6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ～ 60 kg	0.012	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0.026	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.017	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.159	t			T9111 1
ガソリン	0.033	L			T0001 1
軽油	0.008	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=63 平均厚さ [単位 : mm] E=12 粗粒度As(再生)			B=1 基層 D=2 W=1.4m未満(50<t≤70mm) G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=3 散布無し J=2 夜間工事 L=1 IV-1-②-2,8			I=2 K=1	As合材 100 t 未満/工事 全ての費用	1 m ² 当り

施 工 内 訳 表

中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm)

SQ155

施工内訳0-0090号表

t=44mm, 粗粒度As(再生)

密度 2.35 t/m3, タックコート PK-4

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量 40～60 kg	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0.020	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.111	t			T9111 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

中間層(車道・路肩部) W=1.4m未滿 ($t \leq 50\text{mm}$)

SQ155

施工内訳表

施工内訳0-0090号表

t = 44mm, 粗粒度As (再生)

密度 2.35 t / m³, タックコート PK-4

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

$$\underline{m^2}$$

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70m
t=60mm, 粗粒度As(再生)

SQ155

密度 2.35 t/m3, タックコート PK-4

施工内訳0-0091号表

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量 40～60 kg	0.012	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0.026	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.017	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.151	t			T9111 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.033	L			T0001 1
軽油	0.009	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

施 工 内 訳 表

中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70mm, 粗粒度As(再生))

SQ155

密度 2.35 t /m3, タックコート PK-4

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1

m²

当り

施工内訳0-0091号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部			B=2 中間層		
C=60 平均厚さ [単位 : mm]			D=2 W=1.4m未満(50<t≤70mm)		
E=12 粗粒度As(再生)			G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=1 タックコート PK-4			I=2 As合材 100 t 未満/工事		
J=2 夜間工事			K=1 全ての費用		
L=1 IV-1-②-2, 8					

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm)

SQ155

施工内訳0-0092号表

t =50mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t/m3, タックコート PK-4

As合材 100 t 未満/工事(夜間工事)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量 40～60 kg	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0.020	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)W=1.4m未満($t \leq 50\text{mm}$)
t =50mm, 密粒度As(再生)

SQ155

施工内訳0-0092号表

密度 2.35 t /m3, タックコート PK-4 As合材 100 t 未満/工事(夜間工事) 1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1	車道・路肩部			B=3	表層	
C=50	平均厚さ [単位 : mm]			D=1	W=1.4m未満($t \leq 50\text{mm}$)	
E=3	密粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35 t /m3(標準)	
H=1	タックコート PK-4			I=2	As合材 100 t 未満/工事	
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用	
L=1	IV-1-②-2, 8					

交通誘導警備員 B
配置人数（交代要員除く）：2人

S2580
交代要員：0人

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0093号表

頁0-0155

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B（夜間）	2.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員 B C=0 交替要員[人／日]			B=2 D=1	配置人数（交替要員除く）[人／日] Ⅱ-5-21-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（夜間）	3.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=3 D=1	配置人数（交替要員除く）[人／日] Ⅱ-5-21-1	

交通誘導警備員 B
配置人数（交代要員除く）：4人

S2580
交代要員：0人

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0095号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B（夜間）	4.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員 B C=0 交替要員[人／日]			B=4 D=1	配置人数（交替要員除く）[人／日] Ⅱ-5-21-1	

入力データ一覧表

頁0-0158

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称	値 称
X1000	＊＊本工事費＊＊				
Y1001	舗装版撤去工 レベル1	1 式		A=5 A=夜間作業	
SQZ185	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cm以下	33 m			080801
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cmを超え40cm以下, 障害等無し	230 m ²			080801
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離7.0km超9.0km以下, DID有り	38 m ³			080801
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	60 m ³			080801
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り	60 m ³			080801
V0103	土留め撤去 L型鋼	138 m			080801
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t	3.8 t			080801
V0102	コンクリートとりこわし 無筋構造物 機械施工	62 m ³			080801
SQ172	舗装境界ブロック撤去 処分	17 m			080801
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID有り	62 m ³			080801
V0101	道床碎石敷設	50 m ³			080801
V0104	道床碎石土のう化	2 m ³			080801
SQ150	仮路盤工 再生碎石 RC-30	236 m ²			080801
SQ155	アスファルト仮舗装 t =50mm, 密粒度As(再生)	236 m ²			080801
#0046	＊共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外	1 式		A=1, B=1, C=6 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =＊機器費(電気通信) データ＊	

入力データ一覧表

頁0-0159

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
W0001	レール等処分 有価売却	3.8 t		A=-44500, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
#0042	* 処分費（直工内） *	1 式		A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費（直工内） *
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削）	38 m3		
F0002	産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋）	62 m3		
F0003	土砂処分 (有)こうき	60 m3		
Y1002	既設分岐器・軌道撤去工 レベル 1	1 式		A=5 A=夜間作業
V0209	分岐器更換前軌道整備 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール	1 式		080801
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	33 m		080801
SQZ015	舗装版破碎積込（小規模土工）	230 m ²		080801
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超8.0km以下, DID有り	10 m3		080801
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	30 m3		080801
V0203	レールガス切断 50kgNレール	42 箇所		080801
V0204	レール切断 50kgNレール レール切断機	6 箇所		080801
V0206	分岐器撤去 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール	1 式		080801
V0205	軌道撤去 50kgNレール レール付属品含む	124 軌m		080801
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t	41.9 t		080801
V0201	発生まくらぎ撤去積込	22 m3		080801

08-08000000005-40

鹿 児 島 市

入力データ一覧表

頁0-0160

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
V0202	発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離 L=4.9km	22 m3		080801
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	280 m3		080801
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り	280 m3		080801
#0046	* 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外	1 式		A=1, B=1, C=6 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 機器費 (電気通信) データ *
W0001	レール等処分 有価売却	41.9 t		A=-44500, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
#0042	* 処分費 (直工内) *	1 式		A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費 (直工内) *
F0001	産業廃棄物受入料 (夜間) アスファルト塊 (掘削)	10 m3		
F0003	土砂処分 (有こうき)	280 m3		
Y1007	既設分岐器・軌道撤去工 (昼間) レベル 1	1 式		
V0701	発生まくらぎ撤去積込	22 m3		080801
V0702	発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離 L=14.9km	22 m3		080801
#0042	* 処分費 (直工内) *	1 式		A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費 (直工内) *
W0701	産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず (まくらぎ) 焼却施設	22 m3		A=30000, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分
#0047	* 産廃税相当額 (直工内) *	1 式		A=1, B=1, C=7 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C

入力データ一覧表

頁0-0161

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称	値 称
				=＊産廃税相当額（直工内）＊	
W0010	産業廃棄物税相当額 木まくらぎ焼却処分	12.1 t		A=800, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
Y1003	分岐器・軌道仮組立工 レベル 1	1 式			
V0310	分岐器仮組立・解体 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール	1 式			080801
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t	1.3 t			080801
V0301	新レール切断 50kgNレール レール切断機	45 箇所			080801
V0302	レール穴あけ加工 継目、間隔材	514 穴			080801
V0303	ガードレール斜切加工 50kgNレール	8 箇所			080801
V0304	レール曲げ加工 50kgNレール	290.7 レm			080801
V0305	ガードレール組立 50kgNレール	174.8 レm			080801
V0306	継目板切断加工 50kgNレール	32 枚			080801
V0315	道床碎石土のう化製作	2 m3			080801
#0046	＊共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外	1 式		A=1, B=1, C=6 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =＊機器費（電気通信）データ＊	
W0001	レール等処分 有価売却	1.1 t		A=-44500, B=0, C= A=単価, B= 2 次製品区分, C=機労材集計区分	
Y1004	分岐器・軌道敷設工 レベル 1	1 式		A=5 A=夜間作業	
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 各種路盤材（粒調Fe処理材（F0406））	222 ㎡			080801
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 各種路盤材（粒調Fe処理材（F0406））	442 ㎡			080801

入力データ一覧表

頁0-0162

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
V0101	道床碎石敷設	180 m ³		080801
V0404	分岐部レール・まくらぎ運搬 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール	1 式		080801
V0401	分岐器敷設 シーサス分岐器 N=1組 50kgNレール	1 式		080801
V0406	一般部レール・まくらぎ運搬 50kgNレール PCまくらぎ	1 式		080801
V0411	軌きょう敷設 50kgNレール PCまくらぎ	122.8 軌m		080801
V0407	軌道整備 50kgNレール	51.6 軌m		080801
V0408	通り整正その他 50kgNレール PCまくらぎ	51.6 軌m		080801
V0409	軌道整備 50kgNレール	73.7 軌m		080801
V0410	通り整正その他 50kgNレール PCまくらぎ	73.7 軌m		080801
V0414	レールボンド設置 WL1-100sq、端末加工含む	102 箇所		080801
V0415	補助線接続 電気用裸銅線（硬銅線）	4 箇所		080801
F0408	電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0mm	105 m		
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	20 m ³		080801
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り	5 m ³		080801
SQ155	アスファルト仮舗装 t =50mm, 密粒度As(再生)	236 m ²		080801
#0042	* 処分費（直工内）*	1 式		A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費（直工内）*

入力データ一覧表

頁0-0163

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称	値 称
F0003	土砂処分 (有)こうき	5 m3			
Y1005	排水設備布設工 レベル1	1 式		A=5 A=夜間作業	
S8420	インターロッキングブロック撤去（再使用）	2 ㎡			080801
SQ174	特殊ブロック舗装撤去	1 ㎡			080801
SQ172	歩車道境界・地先ブロック撤去 再利用	8 m			080801
S7031	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.7 m3			080801
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離5.7km超8.0km以下, DID有り	0.7 m3			080801
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	14 m3			080801
SQZ067	プレキャスト集水桝据付 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	6 基			080801
V0502	プレキャストU型側溝 設置工 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 横断用 T-25	4 m			080801
V0503	プレキャストU型側溝 設置工 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 横断用 T-25	4 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VP φ65) 直管 φ50～150mm	27 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VP φ100) 直管 φ50～150mm	3 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VU φ100) 直管 φ50～150mm	0.4 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VP φ100 有孔管) 直管 φ50～150mm	6 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VP φ150) 直管 φ50～150mm	2 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VU φ150) 直管 φ50～150mm	0.6 m			080801
SQ064	暗渠排水管据付 (VP φ150 有孔管) 直管 φ50～150mm	30 m			080801

入力データ一覧表

頁0-0164

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQZ104	一般型枠 小型構造物	0.2 m ²		080801
SQ102	小型構造物人力打設 18-8-40（高炉）夜間割増含, 小型車割増無し	0.2 m ³		080801
F0515	生コンクリート打設夜間割増セット料 （1回打設）	1 日		
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	11 m ³		080801
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離5.5km超7.0km以下, DID有り	3 m ³		080801
SQ170	歩車道境界ブロック再利用設置	8 m		080801
SQ174	特殊ブロック舗装再利用設置	1 m ²		080801
S8420	インターロッキングブロック設置（流用材） 曲線配置, 標準品（厚6cm）	0.4 m ²		080801
V0501	排水設備材料費	1 式		080801
#0042	* 処分費（直工内） *	1 式		A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =* 処分費（直工内） *
F0002	産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋）	0.7 m ³		
F0003	土砂処分 (有)こうき	3 m ³		
Y1006	舗装工 レベル1	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	33 m		080801
SQZ015	舗装版破碎積込（小規模土工）	240 m ²		080801
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超8.0km以下, DID有り	10 m ³		080801

入力データ一覧表

頁0-0165

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称	値 称
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	20 m ³			080801
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り	20 m ³			080801
SQ155	基層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=44mm, 粗粒度As(再生)	369 m ²			080801
SQ155	基層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70mm) t=63mm, 粗粒度As(再生)	186 m ²			080801
SQ155	中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=44mm, 粗粒度As(再生)	369 m ²			080801
SQ155	中間層(車道・路肩部)W=1.4m未満(50<t≤70m t=60mm, 粗粒度As(再生)	186 m ²			080801
SQ155	表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=50mm, 密粒度As(再生)	555 m ²			080801
#0042	*処分費(直工内)*	1 式		A=1, B=1, C=2 A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額に加算して集計する, C =*処分費(直工内)*	
F0001	産業廃棄物受入料(夜間) アスファルト塊(掘削)	10 m ³			
F0003	土砂処分 (有こうき)	20 m ³			
Y1008	仮設工 レベル1	1 式		A=5 A=夜間作業	
S2580	交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く): 2人	14 日			080801
S2580	交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く): 3人	18 日			080801
S2580	交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く): 4人	31 日			080801
G0000	**直接工事費**				
Z0010	現場環境改善費				
		式			

入力データ一覧表

頁0-0166

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

頁0-0167

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	m3	2,820				
F0002	産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	m3	2,820				
F0003	土砂処分 （有）こうき 土砂捨て場	m3	3,770				
F0101	バックホウ運転費 0.15m3級バックホウ 超低騒音油圧ブレーカー使用	h	14,200				
F0102	1tトロ（標準軌）	台	6,000				
F0301	機械経費 レール切断 50kgNレール	式	340				
F0302	機械経費 レール穴あけ（ドリル） 50kgNレール	式	57				
F0303	電動サンダー	台	1,200				
F0304	レール山越器 1.5t吊 2300×800	台	600				
F0305	ボルト緊解機	台	140				
F0306	まくらぎ穿孔機	台	600				
F0307	まくらぎ穿孔刃 合成まくらぎ用	本	6,000				

登録単価一覧表

頁0-0168

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0308	レール山越器	台	600				
F0320	10tユニック	台	29,100				
F0321	土のう袋	式	12,000				
F0401	タイタンパー	台	1,800				
F0402	レール山越器（4mもの）	台	1,800				
F0403	機械経費その他 道床つき固め機械類 一般軌道	本	30.6				
F0404	機械経費その他 道床つき固め機械類（地固めの試運転後） 一般軌道	本	30.6				
F0405	玉掛けワイヤー類	式	246,000				
F0406	粒調Fe処理材 CBR100% ルーズな状態 現場渡し	m3	7,100				
F0407	レールボンド WL1-100sq 端末加工含む	本	12,200				
F0408	電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0mm	m	6,450				
F0501	塩ビます異形継手 100S×150P	個	3,380				

登録単価一覧表

頁0-0169

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0502	塩ビます異形継手 65S×100P	個	843				
F0503	VU偏心ソケット 100S×150S	個	3,870				
F0504	密閉式内ふた φ150 塩ビ用	個	3,320				
F0506	塩ビます (M-90Y) 二方向流入 150-150	個	16,800				
F0507	塩ビます (M-WSL) 二方向流入 150-150	個	16,800				
F0508	鋳鉄製防護ふた (標準型) T-25 φ150 袋穴式、鉄枠・台座込	個	36,200				
F0509	落蓋側溝Ⅱ型 (300×300用) 横断用 フルオープン T-25 2m/個	個	48,000				
F0510	落蓋側溝Ⅱ型 (400×400用) 横断用 フルオープン T-25 2m/個	個	66,900				
F0511	鋼製グレーチング (300用) 横断用 400×995×60mm 細目 T-25	枚	52,400				
F0512	鋼製グレーチング (400用) 横断用 500×995×75mm 細目 T-25	枚	84,900				
F0513	HSJハンドホール (集水枠) 400×400×600mm 高強度繊維補強モルタル	個	386,000				
F0514	鋼製グレーチング (300×300用) ますぶた 400×400mm 細目 T-25	枚	44,900				

登録単価一覧表

頁0-0170

[illegible]

機 材 集 計 表

頁0-0171

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1002P	191		4.6000	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1004P	191		47.6600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
3	M1011P	191		3.7810	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
4	M1120	191		119.0000	時間	トレーラ [セミ]	運搬・荷役機械等
5	M1203	191		51.7000	時間	トラック [クレーン装置付]	運搬・荷役機械等
6	M1203P	191		1.5140	供用日	トラック [クレーン装置付]	運搬・荷役機械等
7	M3505P	193		10.6850	供用日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	路盤用・舗装用機械等
8	M3606P	193		13.0500	供用日	タンパ及びランマ	路盤用・舗装用機械等
9	M3615P	193		23.8790	供用日	振動コンパクタ [前進型]	路盤用・舗装用機械等
10	M4736P	193		0.3300	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
11	M4737P	193		0.6600	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
12	MA402	190		11.0000	時間	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
13	MB401P	190		28.2000	供用日	小型バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
14	MB402	190		68.9000	時間	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
15	MB425P	190		30.6400	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
16	MC422P	190		1.1800	供用日	小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
17	ME031P	193		1.5480	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
18	R0100	202		0.3170	人	特殊作業員	労務単価
19	R0150	205		56.7720	人	特殊作業員 (夜間)	労務単価 (夜間)
20	R0200	202		65.6400	人	普通作業員	労務単価
21	R0250	205		228.2419	人	普通作業員 (夜間)	労務単価 (夜間)
22	R0350	205		15.1600	人	軽作業員 (夜間)	労務単価 (夜間)
23	R0650	205		23.2092	人	とび工 (夜間)	労務単価 (夜間)
24	R0850	205		0.0360	人	ブロック工 (夜間)	労務単価 (夜間)
25	R0950	205		28.6400	人	電工 (夜間)	労務単価 (夜間)
26	R1300	202		23.0920	人	溶接工	労務単価
27	R1350	205		1.0920	人	溶接工 (夜間)	労務単価 (夜間)
28	R1400	202		12.4170	人	運転手 (特殊)	労務単価
29	R1450	205		86.5540	人	運転手 (特殊) (夜間)	労務単価 (夜間)
30	R1550	205		47.7310	人	運転手 (一般) (夜間)	労務単価 (夜間)
31	R2500	202		5.5000	人	土木一般世話役	労務単価
32	R2550	205		25.8532	人	土木一般世話役 (夜間)	労務単価 (夜間)
33	R2585	205		206.0000	人	交通誘導警備員 B (夜間)	労務単価 (夜間)
34	R3200	202		110.0277	人	軌道工	労務単価
35	R3250	205		246.7907	人	軌道工 (夜間)	労務単価 (夜間)
36	R3350	205		0.2360	人	型わく工 (夜間)	労務単価 (夜間)

機 労 材 集 計 表

頁0-0172

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	R3750	205		12.0600	人	はつり工（夜間）	労務単価（夜間）
38	T0001	221		521.7210	L	ガソリン	3-1 燃料類
39	T0002	221		6,375.7110	L	軽油	3-1 燃料類
40	T0074	223		64.8500	m ³	酸素	3-3 ガス・酸素類
41	T0075	223		17.2020	kg	アセチレンガス	3-3 ガス・酸素類
42	T0090	262		0.3300	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
43	T0092	262		0.3300	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
44	T0093	262		0.3300	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
45	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
46	T0162	382		12.0000	日	トラック〔クレーン装置付〕賃料	建設機械賃料
47	T0341	382		34.4360	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
48	T0342	382		37.5080	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
49	T0409N	382		17.0000	日	ラフテレンクレーン作業料金 長期割引・深夜	建設機械賃料
50	T0413	382		1.5480	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
51	T0415	382		1.5480	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
52	T0431	382		0.9440	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
53	T0437	382		0.2150	日	超小旋回バックホウ賃料	建設機械賃料
54	T0458	382		0.5400	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
55	T0464	382		0.0000	日	油圧ブレーカ	建設機械賃料
56	T0478	382		2.3000	日	バックホウ賃料（後方超小旋回）	建設機械賃料
57	T0498	382		21.0000	日	フォークリフト（最大重量 2.5 t 級）	建設機械賃料
58	T0519	227		230.0000	m ³	単粒度碎石（S-30）	5-1 地域別石材類
59	T0522	227		0.0155	m ³	砂	5-1 地域別石材類
60	T0900	214		0.2960	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
61	T0921	215		0.2960	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
62	T7022	218		0.0000	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
63	T8112	323		0.4000	m ²	インターロッキングブロック設置	市場単価（4）インターロッキングブロック工
64	T8122	323		2.0000	m ²	インターロッキングブロック撤去	市場単価（4）インターロッキングブロック工
65	T8124	323		0.4080	m ²	インターロッキングブロック資材単価	市場単価（4）インターロッキングブロック工
66	T8124	323		0.0080	m ²	インターロッキングブロック資材単価	市場単価（4）インターロッキングブロック工
67	T9105	230		33.2760	m ³	再生碎石（RC-30）	5-4 再生碎石
68	T9106	230		0.5720	m ³	再生碎石（RC-40）	5-4 再生碎石
69	T9109	217		129.4020	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
70	T9111	217		139.5780	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
71	TB412	402		8.0000	m	U型側溝 L=2000〔手間〕	土木工事標準単価（3）排水構造物工
72	TC192	405		0.7000	m ³	構造物とりこわし工 無筋構造物〔手間〕	土木工事標準単価（6）構造物とりこわし工