部長		課長		係長		照査		設計	

見　積　用　閲　覧　書	設計担当課	電車事業課	設計	令和　8 年　9 月　　日	図面　30 葉

費目コード												サブ事業コード			

支出科目　（款）　　（項）　　（目）

（事業名）

工事番号　R08KIDO-06　　地区　鹿児島市加治屋町ほか

町コード							

鹿児島市交通局併用軌道改良工事（加治屋町交差点）

施行理由

前払金の有無	有	工　期	日間　（令和　9 年　3 月 24 日まで）	設計者職氏名	運輸技師　椿野　佑一　　印

鹿　児　島　市

工　　事　　概　　要

加治屋町交差点　工事延長　Ｌ＝７４．８ｍ

【補助事業】

軌道部舗装版撤去工	１式
車道部舗装版撤去工	１式
レール加工工	１式
制振軌道工	１式
軌道部舗装工	１式
車道部舗装工	１式
仮設工	１式

【単独事業】

軌道部舗装版撤去工	１式
軌道部舗装工	１式
区画線工	１式
仮設工	１式

起債対象設計額 □□□□□□□□□□ 円　（　　）　道路格付けコード □

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

工 事 等 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	交通局
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 8年 9月 1日

積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率（%）	４０ %	
工種	０４ 道路改良	
施工地域	０５ 一般影響有り(1)その他	
現場環境改善費	０１ 計上有り（市街地）	
消費税税率	０４ 消費税税率：１０%	
契約保証	０１ 金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	０１ 補正無	
週休２日補正	０１ 補正なし	
ＩＣＴ３次元管理	０１ なし	

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					X1000
補助事業 レベル１					Y1001
	1	式			工種明細0001号表
単独事業 レベル１					Y1002
	1	式			工種明細0010号表
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		式			

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額		式			
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

工 種 明 細 表

Y1001　　工種明細0001号表

レベル１

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軌道部舗装版撤去工（補助事業） レベル２	1	式			Y2001 A=夜間作業 工種明細0002号表
車道部舗装版撤去工（補助事業） レベル２	1	式			Y2002 A=夜間作業 工種明細0003号表
レール加工工（昼間）（補助事業） レベル２	1	式			Y2003 工種明細0004号表
制振軌道工（補助事業） レベル２	1	式			Y2004 A=夜間作業 工種明細0005号表
制振軌道工（昼間）（補助事業） レベル２	1	式			Y2005 工種明細0006号表
軌道部舗装工（補助事業） レベル２	1	式			Y2006 A=夜間作業 工種明細0007号表
車道部舗装工（補助事業） レベル２	1	式			Y2007 A=夜間作業 工種明細0008号表
仮設工（補助事業） レベル２	1	式			Y2008 A=夜間作業 工種明細0009号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

軌道部舗装版撤去工（補助事業）

工 種 明 細 表

Y2001　　工種明細0002号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下	120	m			SQZ185　0　080901 施工内訳0-0001号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下 舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下	57	m			SQZ185　0　080901 施工内訳0-0002号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要　積込作業有り	270	㎡			SQZ184　0　080901 施工内訳0-0003号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り 機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)	43	m3			SQZ101　0　080901 施工内訳0-0004号表
舗装版破砕積込（小規模土工） 透水性アスファルト舗装版	33	㎡			SQZ015　0　080901 施工内訳0-0005号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り 機械積込(小規模土工) 透水性アスファルト舗装版	2	m3			SQZ101　0　080901 施工内訳0-0006号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012　0　080901 施工内訳0-0007号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	3	m3			SQZ002　0　080901 施工内訳0-0008号表
舗装版破砕積込（小規模土工） がれき類（溶岩石平板）	71	㎡			SQZ015　0　080901 施工内訳0-0009号表

軌道部舗装版撤去工（補助事業）

Y2001

工 種 明 細 表

工種明細0002号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り 機械積込(小規模土工) がれき類（溶岩石平板）	2	m3			SQZ101 0 080901 施工内訳0-0006号表
コンクリートとりこわし 無筋構造物　機械施工 表層・舗装境界・基層コンクリート	47	m3			V0102 0 080901 施工内訳0-0010号表
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り 機械積込	47	m3			SQZ101 0 080901 施工内訳0-0012号表
歩車道境界・地先ブロック撤去 再利用	11	m			SQ172 0 080901 施工内訳0-0013号表
道床砕石敷設	40	m3			V0101 0 080901 施工内訳0-0014号表
仮路盤工 再生砕石 RC-30 １層施工	341	㎡			SQ150 0 080901 施工内訳0-0016号表
アスファルト仮舗装 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	342	㎡			SQ155 0 080901 施工内訳0-0017号表
＊処分費（直工内）＊	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	45	m3			F0001 0

工 種 明 細 表

Y2001

工種明細0002号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場 夜間受入料金	3	m3			F0004　0
産業廃棄物受入料（夜間） がれき類（溶岩石平板ほか） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	2	m3			F0003　0
産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	47	m3			F0002　0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

車道部舗装版撤去工（補助事業）

Y2002

工 種 明 細 表

工種明細0003号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	110	m			SQZ185 0 080901 施工内訳0-0018号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要　積込作業有り	56	㎡			SQZ184 0 080901 施工内訳0-0019号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	8	m3			SQZ101 0 080901 施工内訳0-0020号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	20	m3			SQZ012 0 080901 施工内訳0-0007号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	20	m3			SQZ002 0 080901 施工内訳0-0008号表
仮路盤工 再生砕石 RC-40 ３層施工	56	㎡			SQ150 0 080901 施工内訳0-0021号表
アスファルト仮舗装 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	56	㎡			SQ155 0 080901 施工内訳0-0017号表
＊処分費（直工内）＊	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	8	m3			F0001 0

08-08000000000-40

車道部舗装版撤去工（補助事業）

Y2002

工 種 明 細 表

工種明細0003号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場 夜間受入料金	20	m3			F0004　0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y2003　　工種明細0004号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
新レール切断 50kgNレール　レール切断機 昼間	8	箇所			V0301　0　080901 施工内訳0-0022号表
レール穴あけ加工 継目、間隔材 昼間	32	穴			V0302　0　080901 施工内訳0-0023号表
継目板切断加工 50kgNレール	16	枚			V0303　0　080901 施工内訳0-0024号表
軌道材料費	1	式			V0304　0　080901 施工内訳0-0025号表
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外	1	式			#0046 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
レール等処分 有価売却 鉄スクラップ　ヘビーＨ１ 2026.9月 建設物価P795	0.2	t			W0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

Y2004　　工種明細0005号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	81	m			SQZ185　0　080901 施工内訳0-0018号表
舗装版破砕積込（小規模土工）	400	㎡			SQZ015　0　080901 施工内訳0-0026号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り 機械積込(小規模土工)	20	m3			SQZ101　0　080901 施工内訳0-0006号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	70	m3			SQZ012　0　080901 施工内訳0-0007号表
レールガス切断 50kgNレール 夜間	88	箇所			V0401　0　080901 施工内訳0-0027号表
レール切断 50kgNレール　レール切断機 夜間	8	箇所			V0402　0　080901 施工内訳0-0028号表
軌道撤去 50kgNレール　レール付属品含む	134.1	軌m			V0403　0　080901 施工内訳0-0029号表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID有り　3.0km超5.0km以下	26.2	t			SQZ207　0　080901 施工内訳0-0030号表
発生まくらぎ撤去積込	9	m3			V0404　0　080901 施工内訳0-0031号表

工 種 明 細 表

Y2004　　工種明細0005号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離3.8km	9	m3			V0405　0　080901 施工内訳0-0033号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	110	m3			SQZ012　0　080901 施工内訳0-0007号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	3	m3			SQZ016　0　080901 施工内訳0-0015号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	110	m3			SQZ002　0　080901 施工内訳0-0008号表
コンクリートとりこわし 無筋構造物　機械施工 境界コンクリート	12	m3			V0427　0　080901 施工内訳0-0034号表
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り 機械積込	12	m3			SQZ101　0　080901 施工内訳0-0012号表
路盤工 粒調Fe処理材（F0401）　t=130㎜ 豆砕石7号 セメント(3:1)空練　t=20㎜ 丁張、締固め作業等の機械・材料費含む	386	㎡			V0406　0　080901 施工内訳0-0035号表
連接軌道ブロック運搬	304	t			V0408　0　080901 施工内訳0-0038号表
軌道ブロック敷設	306	㎡			V0412　0　080901 施工内訳0-0043号表

工 種 明 細 表

Y2004　　工種明細0005号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装ブロック敷設					V0414　0　080901
	76	㎡			施工内訳0-0045号表
レール運搬					V0416　0　080901
	134.1	軌m			施工内訳0-0047号表
連接軌道ブロック部レール敷設 50kgNレール 緩衝材設置含む					V0420　0　080901
	112.0	軌m			施工内訳0-0052号表
一般部レール敷設 50kgNレール　木まくらぎ					V0421　0　080901
	22.1	軌m			施工内訳0-0053号表
レール溶接 50kgNレール 頭部溶接					V0422　0　080901
	16	箇所			施工内訳0-0054号表
目地材設置工（W=10mm） 加熱注入式目地材　H=20mm					V0423　0　080901
	166	m			施工内訳0-0056号表
目地材設置工（W=20mm） 加熱注入式目地材　H=20mm					V0424　0　080901
	112	m			施工内訳0-0058号表
レールボンド設置 WL1-100sq、端末加工含む					V0425　0　080901
	16	箇所			施工内訳0-0059号表
補助線接続 電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0mm					V0426　0　080901
	3	箇所			施工内訳0-0060号表

工 種 明 細 表

Y2004　工種明細0005号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0mm	64.2	m			F0413　0
埋戻し 上記以外(小規模) 仮路盤工	20	m3			SQZ016　0　080901 施工内訳0-0061号表
アスファルト仮舗装 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，散布無し As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	56	㎡			SQ155　0　080901 施工内訳0-0017号表
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外	1	式			#0046 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
レール等処分 有価売却 鉄スクラップ　ヘビーＨ１ 2026.9月 建設物価P795	26.2	t			W0001
＊処分費（直工内）＊	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	20	m3			F0001　0
土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場 夜間受入料金	110	m3			F0004　0
産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	12	m3			F0002　0

工 種 明 細 表

Y2004

工種明細0005号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y2005　　工種明細0006号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生まくらぎ積込	9	m3			V0501　0　080901 施工内訳0-0062号表
発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離14.9km ヤード⇒処分場	9	m3			V0502　0　080901 施工内訳0-0064号表
＊処分費（直工内）＊	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず（まくらぎ）　焼却施設 産業廃棄物税相当額は別途計上 参考：永田重機土木㈱吉野中間最終処分場	9	m3			W1001
＊産廃税相当額（直工内）＊	1	式			#0047 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
産業廃棄物税相当額 木まくらぎ焼却処分 焼却施設搬入 鹿児島県産業廃棄物条例 第7条	5.2	t			W0010
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

Y2006　　工種明細0007号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装境界ブロック復旧 再利用 Ｂ種　150×120×600	11	m			V0601　0　080901 施工内訳0-0065号表
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	46	㎡			SQ155　0　080901 施工内訳0-0068号表
中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	46	㎡			SQ155　0　080901 施工内訳0-0069号表
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	46	㎡			SQ155　0　080901 施工内訳0-0070号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

車道部舗装工（補助事業）

Y2007

工 種 明 細 表

工種明細0008号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕積込（小規模土工）	56	㎡			SQZ015 0 080901 施工内訳0-0026号表
殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り 機械積込(小規模土工)	3	m3			SQZ101 0 080901 施工内訳0-0006号表
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	20	m3			SQZ012 0 080901 施工内訳0-0007号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	20	m3			SQZ002 0 080901 施工内訳0-0008号表
下層路盤 再生砕石 RC-40 ２層施工	56	㎡			SQ150 0 080901 施工内訳0-0071号表
上層路盤 粒調砕石 M-30 １層施工	56	㎡			SQ150 0 080901 施工内訳0-0072号表
基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	56	㎡			SQ155 0 080901 施工内訳0-0068号表
中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	56	㎡			SQ155 0 080901 施工内訳0-0073号表
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生) 密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	56	㎡			SQ155 0 080901 施工内訳0-0070号表

Y2007

工 種 明 細 表

工種明細0008号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去無し	439	㎡			SQZ182 0 080901 施工内訳0-0074号表
殻運搬（路面切削） 運搬距離5.0km超5.5km以下 DID区間有り	22	m3			SQZ183 0 080901 施工内訳0-0075号表
表層(車道･路肩部)W=3.0m超 ｔ＝50ｍｍ，各種As合材 合材単価：F0701 密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)	439	㎡			SQ155 0 080901 施工内訳0-0076号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 １５cm	17	m			S7001 0 080901 施工内訳0-0077号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 ４５cm	92	m			S7001 0 080901 施工内訳0-0078号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 破線 施工幅 １５cm	16	m			S7001 0 080901 施工内訳0-0079号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 破線 施工幅 ４５cm	3	m			S7001 0 080901 施工内訳0-0080号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 矢印・記号・文字 施工幅 １５cm換算	16	m			S7001 0 080901 施工内訳0-0081号表
＊処分費（直工内）＊	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

工 種 明 細 表

Y2007

工種明細0008号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	3	m3			F0001 0
土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場 夜間受入料金	20	m3			F0004 0
産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（切削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 参考：㈱鹿児島美掃	22	m3			F0005 0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

Y2008

工 種 明 細 表

工種明細0009号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ 配置人数（交代要員除く）：1人 交代要員：0人	44	日			S2580 0 080901 施工内訳0-0082号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：1人 交代要員：0人	3	日			S2580 0 080901 施工内訳0-0083号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：2人 交代要員：0人	8	日			S2580 0 080901 施工内訳0-0084号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：3人 交代要員：0人	19	日			S2580 0 080901 施工内訳0-0085号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：4人 交代要員：0人	14	日			S2580 0 080901 施工内訳0-0086号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y1002

工種明細0010号表

レベル１

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軌道部舗装版撤去工（単独事業） レベル２	1	式			Y2011 A=夜間作業 工種明細0011号表
軌道部舗装工（単独事業） レベル２	1	式			Y2012 A=夜間作業 工種明細0012号表
区画線工（単独事業） レベル２	1	式			Y2013 A=夜間作業 工種明細0013号表
仮設工（単独事業） レベル２	1	式			Y2014 A=夜間作業 工種明細0014号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

軌道部舗装版撤去工（単独事業）

Y2011

工 種 明 細 表

工種明細0011号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	10	m3			SQZ012 0 080901 施工内訳0-0007号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り 積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	10	m3			SQZ002 0 080901 施工内訳0-0008号表
ガードプレート撤去 等辺山形鋼	29.6	軌m			V1101 0 080901 施工内訳0-0087号表
＊処分費（直工内）＊	1	式			#0042 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額
土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場 夜間受入料金	10	m3			F0004 0
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

08-08000000000-40

工 種 明 細 表

Y2012　　工種明細0012号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードプレート復旧 等辺山形鋼	29.6	軌m			V1201　0　080901 施工内訳0-0088号表
軌道敷緑化工	41	㎡			V1202　0　080901 施工内訳0-0089号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y2013　　工種明細0013号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 破線　施工幅　１５cm	78	m			S7001　0　080901 施工内訳0-0079号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 矢印・記号・文字　施工幅　１５cm換算	52	m			S7001　0　080901 施工内訳0-0081号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

工 種 明 細 表

Y2014　　工種明細0014号表

レベル２

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ 配置人数（交代要員除く）：1人 交代要員：0人	5	日			S2580　0　080901 施工内訳0-0082号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：1人 交代要員：0人	4	日			S2580　0　080901 施工内訳0-0083号表
交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：3人 交代要員：0人	1	日			S2580　0　080901 施工内訳0-0085号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　　夜間作業					

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0001号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深３０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径７５ｃｍ			コンクリートカッタ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0001号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ７５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径３０インチ		T0092
コンクリートカッターブレード ５６cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径２２インチ		T0090
コンクリートカッターブレード ３５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径１４インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0001号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 E=1 全ての費用			B=2 15cmを超え30cm以下 F=1 Ⅳ-3-③-1		

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0002号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下　舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深３０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径７５ｃｍ			コンクリートカッタ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0002号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下　舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ７５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径３０インチ		T0092
コンクリートカッターブレード ５６cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径２２インチ		T0090
コンクリートカッターブレード ３５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径１４インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0002号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下　舗装版の全体厚15cmを超え30cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 D=2 15cmを超え30cm以下 F=1 Ⅳ-3-③-1			C=1 15cm以下 E=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0003号表

舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積０．４５m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 山積０．４５m3		T0478
油圧ブレーカ バケット容量０．４m3級 アタッチメントのみ			大型ブレーカ（油圧ブレーカー） バケット容量０．４m3級 アタッチメントのみ		T0464
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0003号表

舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0003号表

舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 Ⅳ-3-②-2			B=1 無し D=2 15cmを超え40cm以下 G=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID有り　　機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] １０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック １０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID有り　　機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破砕 C=2 有り E=1 全ての費用			B=2 機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策) D=23 4.0km超5.5km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕積込（小規模土工）　SQZ015　施工内訳0-0005号表

透水性アスファルト舗装版　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス２次　山積０．１３ｍ３			小型バックホウ 山積０．１３m3 クローラ型［標準型・排ガス２次］		MB401P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

舗装版破砕積込（小規模土工）　SQZ015　施工内訳0-0005号表

透水性アスファルト舗装版　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　全ての費用			B=1　Ⅱ-1-③-8		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離5.0km超6.5km以下, DID有り　　機械積込(小規模土工)　　透水性アスファルト舗装版　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック ２ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1002P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

殻運搬舗装版破砕　SQZ101

運搬距離5.0km超6.5km以下, DID有り　機械積込(小規模土工)　透水性アスファルト舗装版　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破砕 C=2 有り E=1 全ての費用			B=4 機械積込(小規模土工) D=30 5.0km超6.5km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0007号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス２次　山積０．２８ｍ３			バックホウ 山積０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］		MB425P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0007号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 Ⅱ-1-③-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

土砂運搬(小規模)　　SQZ002

運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り　　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ４ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック ４ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1004P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

土砂運搬(小規模)　　SQZ002

運搬距離12.0km超17.0km以下, DID有り　　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) F=46 12.0km超17.0km以下			B=5 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 有り G=1 Ⅱ-1-②-13		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕積込（小規模土工）　SQZ015　施工内訳0-0009号表
がれき類（溶岩石平板）
1　㎡　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス２次　山積０．１３ｍ３			小型バックホウ 山積０．１３m3 クローラ型［標準型・排ガス２次］		MB401P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

舗装版破砕積込（小規模土工）　SQZ015　施工内訳0-0009号表
がれき類（溶岩石平板）
1　㎡　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　全ての費用			B=1　Ⅱ-1-③-8		

施 工 内 訳 表

コンクリートとりこわし　V0102　施工内訳0-0010号表

無筋構造物　機械施工　表層・舗装境界・基層コンクリート　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転費 0.15m3級バックホウ 超低騒音油圧ブレーカー使用	1.0	h			F0101 1
バックホウ　運転費 クローラ型山積０．２８ｍ３	1.0	h			S0004 1 施工内訳0-0011号表 積込用
土木一般世話役（夜間）	0.10	人			R2550 1
普通作業員（夜間）	0.20	人			R0250 1
軽作業員（夜間）	0.20	人			R0350 1
はつり工（夜間）	0.15	人			R3750 1
諸雑費	18.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

バックホウ　運転費　　S0004　　施工内訳0-0011号表

クローラ型山積０．２８ｍ３　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス２次　山積０．２８ｍ３	1	時間			MB402
軽油	5.900	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	0.17	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=2　クローラ型山積０．２８ｍ３ C=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力) E=1　一般地域及び低騒音地域			B=11　岩石補正なし D=4　潮待割増なし F=3　排出ガス対策型（第２次基準値）		

施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0012号表

運搬距離3.3km超5.7km以下, DID有り　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック １０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0012号表

運搬距離3.3km超5.7km以下, DID有り　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			B=1 機械積込		
C=2 有り			D=25 3.3km超5.7km以下		
E=1 全ての費用			F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

歩車道境界・地先ブロック撤去　　SQ172　　施工内訳0-0013号表

再利用　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
超小旋回バックホウ賃料 山積０．２２m3	0.012	日			T0437　1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250　1
特殊作業員（夜間）	0.009	人			R0150　1
土木一般世話役（夜間）	0.009	人			R2550　1
運転手（特殊）（夜間）	0.009	人			R1450　1
軽油	0.156	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　再利用			B=1　Ⅳ-2-③-8		

道床砕石敷設　　V0101

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 　上記以外(小規模) 　土砂	1	m3			SQZ016　　施工内訳0-0015号表
単粒度砕石（Ｓ－３０） 　３０～２０㎜	1	m3			T0519
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0015号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス２次　山積０．２８ｍ３			バックホウ 山積０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］		MB425P
タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ			ランマ　質量６０～８０ｋｇ		M3606P
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0015号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=5　上記以外(小規模) D=1　全ての費用			B=1　土砂 E=1　Ⅱ-1-③-13		

施 工 内 訳 表

仮路盤工　　SQ150　　施工内訳0-0016号表

再生砕石 RC-30　　1層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３	0.005	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.004	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.005	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.005	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
再生砕石（ＲＣ－３０）	0.141	ｍ３			T9105　1
軽油	0.124	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 D=111　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=3　再生砕石 RC-30 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

アスファルト仮舗装　　SQ155　　施工内訳0-0017号表

ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)　　密度 2.35ｔ/m3，散布無し　　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　　1　　㎡　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.011	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	ｔ			T9109　1
ガソリン	0.031	L			T0001　1
軽油	0.008	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　車道･路肩部 C=50　平均厚さ［単位：ｍｍ］ E=3　密粒度As(再生)			B=3　表層 D=1　W=1.4m未満(t≦50mm) G=1　締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

アスファルト仮舗装　　SQ155

t＝50mm，密粒度As(再生)　　密度 2.35ｔ/m3，散布無し　　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　　1　　㎡　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
H=3　散布無し J=2　夜間工事 L=1　Ⅳ-1-②-2,8			I=2　As合材 100ｔ未満/工事 K=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0018号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深２０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ			ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深２０cm級 ブレードφ５６ｃｍ		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　SQZ185　施工内訳0-0018号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード ４５cm			コンクリートカッタ（ブレード） 径１８インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SQZ185

施工内訳0-0018号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 Ⅳ-3-③-1		

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0019号表

舗装版厚15cm以下，障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積０．４５m3			バックホウ　クローラ型 後方超小旋回型 山積０．４５m3		T0478
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0019号表

舗装版厚15cm以下，障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 Ⅳ-3-②-2			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101　　施工内訳0-0020号表

運搬距離3.5km超6.0km以下, DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] １０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック １０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101　　施工内訳0-0020号表

運搬距離3.5km超6.0km以下, DID有り　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破砕 C=2 有り E=1 全ての費用			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 3.5km超6.0km以下 F=1 Ⅱ-2-25-1		

施 工 内 訳 表

仮路盤工　　SQ150　　施工内訳0-0021号表

再生砕石 RC-40　　３層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３	0.014	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.013	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.024	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.014	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.673	ｍ３			T9106　1
軽油	0.371	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 D=530　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=2　再生砕石 RC-40 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

新レール切断　　V0301

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

50kgNレール　レール切断機　　昼間　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軌道工	0.05	人			R3200
普通作業員	0.10	人			R0200
機械経費 　レール切断 　50kgNレール	1	式			F0301
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

レール穴あけ加工　V0302　施工内訳0-0023号表

継目、間隔材　昼間　1　穴　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軌道工	0.02	人			R3200
普通作業員	0.02	人			R0200
機械経費 　レール穴あけ（ドリル） 　50kgNレール	1	式			F0302
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	穴			

継目板切断加工　　V0303

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

50kgNレール　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶接工 　切断加工	0.08	人			R1300
軌道工 　墨出し・研磨	0.01	人			R3200
酸素	0.20	m3			T0074
アセチレンガス	0.10	kg			T0075
発動発電機賃料 　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA	0.1	日			T0341
ガソリン	2.0	L			T0001
電動サンダー	0.1	台			F0303
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			

軌道材料費　　V0304

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軌道パッド 127×180×8㎜ ネオプラス	64	枚			F0304
犬くぎ（Ｎレール用） 34×16×130㎜	128	本			F0305
レール継目板 50kgNレール用 継目ボルト（4本）含む	28	組			F0306
段違いレール継目板 50kgNレール用　1㎜ 継目ボルト（4本）含む	1	組			F0307
段違いレール継目板 50kgNレール用　2㎜ 継目ボルト（4本）含む	3	組			F03078
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

舗装版破砕積込（小規模土工）　SQZ015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス２次　山積０．１３ｍ３			小型バックホウ 山積０．１３m3 クローラ型［標準型・排ガス２次］		MB401P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

舗装版破砕積込（小規模土工）　SQZ015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　全ての費用			B=1　Ⅱ-1-③-8		

施 工 内 訳 表

レールガス切断　V0401　施工内訳0-0027号表

50kgNレール　夜間　10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶接工（夜間）	0.26	人			R1350
普通作業員（夜間）	0.52	人			R0250
酸素	1.05	m3			T0074
アセチレンガス	0.23	kg			T0075
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

レール切断　　V0402　　施工内訳0-0028号表

50kgNレール　レール切断機　　夜間　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軌道工（夜間）	0.05	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.10	人			R0250
機械経費 レール切断 50kgNレール	1	式			F0301
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

軌道撤去　　V0403　　施工内訳0-0029号表

50kgNレール　レール付属品含む　　100　軌m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軌道工（夜間）	6.6	人			R3250
普通作業員（夜間）	3.2	人			R0250
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SQZ207　施工内訳0-0030号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t　DID有り　3.0km超5.0km以下　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊			トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］4～4.5t積 2.9ｔ		M1203P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　SQZ207　　施工内訳0-0030号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t　　DID有り　3.0km超5.0km以下　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=2 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t C=5 3.0km超5.0km以下			B=2 有り D=1 Ⅰ-2-③-3		

発生まくらぎ撤去積込　　V0404

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.25	人			R2550
普通作業員（夜間）	0.50	人			R0250
バックホウ運転費 クローラ型山積０．２８ｍ３	0.25	日			SA004　施工内訳0-0032号表
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転費　SA004　施工内訳0-0032号表

クローラ型山積０．２８ｍ３　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス１次　山積０．２８ｍ３	1.00	供用日			MA402
軽油	41.30	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	1.00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=6　クローラ型山積０．２８ｍ３ C=1　特殊運転手（人） E=1　機械損料（供用日） G=0　省略			B=11　岩石補正なし D=41.3　燃料消費量（Ｌ） F=4　潮待割増なし H=2　排出ガス対策型（第１次基準値）		

施 工 内 訳 表

発生まくらぎ廃材運搬　　V0405　　施工内訳0-0033号表

運搬距離3.8km　　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）（夜間）	0.2	人			R1450
軽油	5.7	L			T0002
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊	1.00	時間			M1203
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

コンクリートとりこわし　V0427
無筋構造物　機械施工　境界コンクリート　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転費 0.15m3級バックホウ 超低騒音油圧ブレーカー使用	1.0	h			F0101　1
バックホウ　運転費 クローラ型山積０．２８ｍ３	1.0	h			S0004　1　施工内訳0-0011号表 積込用
土木一般世話役（夜間）	0.10	人			R2550　1
普通作業員（夜間）	0.20	人			R0250　1
軽作業員（夜間）	0.20	人			R0350　1
はつり工（夜間）	0.15	人			R3750　1
諸雑費	18.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

路盤工　　V0406　　施工内訳0-0035号表

粒調Fe処理材（F0401）　t=130㎜　　豆砕石7号 セメント(3:1)空練　t=20㎜　　丁張、締固め作業等の機械・材料費含む　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
上層路盤（歩道部） 各種路盤材 １層施工	100	㎡			SQ150　1　施工内訳0-0036号表 粒調Fe処理材（F0401）
豆砕石・セメント空練工 豆砕石7号　セメント(3:1)空練	100	㎡			V0407　1　施工内訳0-0037号表
諸雑費	18.4	%			#01
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

上層路盤（歩道部）　SQ150

各種路盤材　1層施工　粒調Fe処理材（F0401）　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３	0.005	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.004	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.005	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.005	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
路盤材	0.165	m3			1
軽油	0.123	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 E=130　全仕上り厚［mm］ H=　路盤材 単価［円／m3］			B=2　上層路盤 G=1　各種路盤材 I=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）　SQ150　施工内訳0-0036号表

各種路盤材　1層施工　粒調Fe処理材（F0401）　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
J=1　Ⅳ-1-①-4～11					

施 工 内 訳 表

豆砕石・セメント空練工　V0407　施工内訳0-0037号表

豆砕石7号　セメント(3:1)空練　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.75	人			R2550
普通作業員（夜間）	1.50	人			R0250
軽作業員（夜間）	0.75	人			R0350
単粒度砕石（Ｓ－５） ５～２．５㎜	2.5	m3			T0516
高炉セメントB種(バラ物)	1.27	t			T0803
バックホウ　運転費 クローラ型山積０．２８ｍ３	6.0	h			S0004　施工内訳0-0011号表
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

連接軌道ブロック運搬　V0408

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

304　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
連接軌道ブロック積込手元	304	t			V0409 施工内訳0-0039号表
連接軌道ブロック取卸手元	304	t			V0410 施工内訳0-0040号表
トレーラ運搬	13	日			V0411 施工内訳0-0041号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	304	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			

連接軌道ブロック積込手元　V0409

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

436　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
とび工（夜間）	2.9	人			R0650
普通作業員（夜間）	2.9	人			R0250
玉掛用具 ベルトスリング 5m×幅10cm　最大使用荷重3.2t	2	本			F0402
敷木	1	式			F0403
＊＊＊　合　計　＊＊＊	436	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			

連接軌道ブロック取卸手元　V0410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

436　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
とび工（夜間）	2.9	人			R0650
普通作業員（夜間）	2.9	人			R0250
＊＊＊　合　計　＊＊＊	436	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			

トレーラ運搬　　V0411

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トレーラ　運転費 トレーラ　２８ｔ	7.0	h			S0014　施工内訳0-0042号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			

トレーラ　運転費　　S0014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

トレーラ　２８ｔ　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トレーラ［セミ］ ２８ｔ積	1	時間			M1126
軽油	18.000	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	0.16	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=4　トレーラ　２８ｔ					

軌道ブロック敷設　　V0412

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

306　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軌道ブロック敷設手元	306	㎡			V0413　施工内訳0-0044号表
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	10	日			T0405N
＊＊＊　合　計　＊＊＊	306	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

軌道ブロック敷設手元　　V0413

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

31　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
とび工（夜間） 　吊上げ、敷設	9.0	人			R0650
普通作業員（夜間） 　基面整正	4.0	人			R0250
普通作業員（夜間） 　砕石、空練り敷均し	4.0	人			R0250
軌道工（夜間） 　通り、高さ調整	4.0	人			R3250
＊＊＊　合　計　＊＊＊	31	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

舗装ブロック敷設　V0414

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

76　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装ブロック敷設手元	76	㎡			V0415　施工内訳0-0046号表
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	3	日			T0405N
＊＊＊　合　計　＊＊＊	76	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

舗装ブロック敷設手元　　V0415

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

25　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
とび工（夜間） 　吊上げ、敷設	6.0	人			R0650
普通作業員（夜間） 　基面整正	4.0	人			R0250
普通作業員（夜間） 　砕石、空練り敷均し	4.0	人			R0250
軌道工（夜間） 　隙間、高さ調整	3.0	人			R3250
＊＊＊　合　計　＊＊＊	25	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

レール運搬　V0416

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

135　軌m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
レール積込手元	135	軌m			V0417　施工内訳0-0048号表
レール取卸手元	135	軌m			V0418　施工内訳0-0049号表
トレーラ運搬	10	日			V0419　施工内訳0-0050号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	135	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

レール積込手元　　V0417

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

10　　軌m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軌道工（夜間）	0.05	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.05	人			R0250
とび工（夜間）	0.10	人			R0650
レール専用クランプ	2	個			F0404
玉掛ワイヤーロープ	2	本			F0405
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

レール取卸手元　　V0418

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

10　　軌m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軌道工（夜間）	0.05	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.05	人			R0250
とび工（夜間）	0.10	人			R0650
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

トレーラ運搬　　V0419

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トレーラ　運転費 トレーラ　１５ｔ	7.0	h			S0014　施工内訳0-0051号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			

トレーラ　運転費　　S0014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

トレーラ　１５ｔ　　1　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トレーラ［セミ］ １５ｔ積	1	時間			M1120
軽油	18.000	L			T0002
運転手（特殊）（夜間）	0.16	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=1　　トレーラ　１５ｔ					

施 工 内 訳 表

連接軌道ブロック部レール敷設　V0420　施工内訳0-0052号表

50kgNレール　緩衝材設置含む　100　軌m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軌道工（夜間） 　レール敷設	5.25	人			R3250
普通作業員（夜間） 　レール敷設	5.25	人			R0250
軌道工（夜間） 　軌道検測、手直し	2.25	人			R3250
普通作業員（夜間） 　軌道検測、手直し	2.25	人			R0250
軌道工（夜間） 　緩衝材設置	1.50	人			R3250
普通作業員（夜間） 　緩衝材設置	3.00	人			R0250
レール山越器 　1.5t吊 　4000×800	10	台			F0406
レール山越器 　1.5t吊 　2300×800	10	台			F0407
ボルト緊解機	20	台			F0408
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

施 工 内 訳 表

一般部レール敷設　　V0421　　施工内訳0-0053号表

50kgNレール　木まくらぎ　　100　　軌m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軌道工（夜間） 　レール敷設	9.7	人			R3250
器具損料 　一般線	100	軌m			F0409
油脂類 　50kgNレール　木まくらぎ 　ｸﾞﾘｰｽ、ﾏｼﾝ油ほか	100	軌m			F0410
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

施 工 内 訳 表

レール溶接　V0422　施工内訳0-0054号表

50kgNレール　頭部溶接　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶接工（夜間）	0.2	人			R1350
軌道工（夜間）	0.2	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.1	人			R0250
酸素	0.5	m3			T0074　1
アセチレンガス	0.5	kg			T0075　1
電気溶接棒 高張力鋼用　φ4.0㎜　JIS Z3211(E4916) 被覆アーク溶接棒	3.0	kg			W0002　1 2026.9月 建設物価P784、積算資料P310
電気溶接機　運転費 ディーゼルエンジン付　３００Ａ	0.6	日			S0071　施工内訳0-0055号表
副資材（頭部溶接） ＦＢ・消耗品等	1	式			F0411
諸雑費	5	%			#01
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

電気溶接機　運転費　　S0071　　施工内訳0-0055号表

ディーゼルエンジン付　３００Ａ　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動］ 排ガス３次　直流アーク式　３００Ａ	1	日			M7111
軽油	24	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　ディーゼルエンジン付　３００Ａ C=2　排ガス対策型（３次基準値）			B=24　燃料消費量（Ｌ）		

施 工 内 訳 表

目地材設置工（W=10㎜）　V0423　施工内訳0-0056号表

加熱注入式目地材　H=20㎜　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
クラック補修	100	m			SQZ446　施工内訳0-0057号表 注入材（材料費）含まず
加熱注入式目地材 アスファルト系　低弾性	25.2	kg			W0003 2026.9月 建設物価P226、積算資料P539
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

クラック補修　　SQZ446

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

注入材（材料費）含まず　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

クラック補修　　SQZ446

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

注入材（材料費）含まず　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1　　Ⅳ-3-⑦-2					

施 工 内 訳 表

目地材設置工（W=20㎜）　V0424　施工内訳0-0058号表

加熱注入式目地材　H=20㎜　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
クラック補修	100	m			SQZ446　施工内訳0-0057号表 注入材（材料費）含まず
加熱注入式目地材 　アスファルト系　低弾性	50.4	kg			W0003 2026.9月 建設物価P226、積算資料P539
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

レールボンド設置　V0425　施工内訳0-0059号表

WL1-100sq、端末加工含む　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工（夜間）	0.26	人			R0950
レールボンド WL1-100sq 端末加工含む	1	本			F0412
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

補助線接続　　V0426

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

電気用裸銅線（硬銅線）　　φ8.0mm　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工（夜間）	0.53	人			R0950
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0061号表

上記以外(小規模)　　仮路盤工　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス２次　山積０．２８ｍ３			バックホウ 山積０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］		MB425P
タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ			ランマ　質量６０～８０ｋｇ		M3606P
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0061号表

上記以外(小規模)　　仮路盤工　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=5 上記以外(小規模) D=1 全ての費用			B=1 土砂 E=1 Ⅱ-1-③-13		

発生まくらぎ積込　　V0501

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.25	人			R2500
普通作業員	0.50	人			R0200
バックホウ運転費 クローラ型山積０．２８ｍ３	0.25	日			SA004　施工内訳0-0063号表
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転費　　SA004　　施工内訳0-0063号表

クローラ型山積０．２８ｍ３　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス１次　山積０．２８ｍ３	1.00	供用日			MA402
軽油	41.30	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=6　クローラ型山積０．２８ｍ３ C=1　特殊運転手（人） E=1　機械損料（供用日） G=0　省略			B=11　岩石補正なし D=41.3　燃料消費量（Ｌ） F=4　潮待割増なし H=2　排出ガス対策型（第１次基準値）		

施 工 内 訳 表

発生まくらぎ廃材運搬　V0502　施工内訳0-0064号表

運搬距離14.9km　ヤード⇒処分場　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）（夜間）	0.3	人			R1450
軽油	11.70	L			T0002
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊	1.35	時間			M1203
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

施 工 内 訳 表

舗装境界ブロック復旧　　V0601　　施工内訳0-0065号表

再利用　　B種　150×120×600　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタル練（１：３） 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(1～2t／工事)，Co用砂(小口)	0.54	m3			SQ103　施工内訳0-0066号表
地先境界ブロック再利用設置 B種 150×120×600,基礎砕石無し	100	m			SQ171　施工内訳0-0067号表 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

モルタル練（１：３）　SQ103　施工内訳0-0066号表

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(1～2t／工事), Co用砂(小口)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員（夜間）	2.201	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.910	人			R2550 1
普通ポルトランドセメント（袋物） １ｔ～２ｔ	0.530	ｔ			T0805 1
Ｃｏ用砂（小口） 荒目・細目（洗い）	1.048	ｍ３			T0501 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3 １：３ D=1 Co用砂(小口) F=1 Ⅱ-4-①-8			B=2 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ(1～2t／工事) E=1 全ての費用		

地先境界ブロック再利用設置　　SQ171

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0067号表

B種 150×120×600,基礎砕石無し　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員（夜間）	0.054	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.027	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.027	人			R0150 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2 再利用設置 E=6 基礎砕石無し L=1 Ⅳ-2-③-4			B=3 B種 150×120×600 G=6 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し		

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0068号表

t＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t			T9111 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.008	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0068号表

t＝50ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=1	基層		
C=50	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=12	粗粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m　SQ155　施工内訳0-0069号表
t＝60mm，粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.012	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.026	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.017	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.151	t			T9111　1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022　1
ガソリン	0.033	L			T0001　1
軽油	0.009	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m　SQ155　施工内訳0-0069号表

t＝60ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=2	中間層		
C=60	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=2	W=1.4m未満(50＜t≦70mm)		
E=12	粗粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0070号表

t＝50ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0070号表

t＝50ｍｍ, 密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=3	表層		
C=50	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=3	密粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

下層路盤　　SQ150　　施工内訳0-0071号表

再生砕石 RC-40　　２層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３	0.009	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.009	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.016	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.010	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.011	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.007	人			R2550　1
再生砕石（ＲＣ－４０）	0.305	ｍ３			T9106　1
軽油	0.248	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 D=240　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=1　下層路盤 G=2　再生砕石 RC-40 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

上層路盤　　SQ150　　施工内訳0-0072号表

粒調砕石 M-30　　1層施工　　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３	0.005	供用日			MC422P　1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ	0.004	日			T0431　1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450　1
特殊作業員（夜間）	0.005	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.005	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
粒調砕石（Ｍ－３０）	0.127	ｍ３			T0511　1
軽油	0.123	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=3　歩道部 E=100　全仕上り厚［mm］ I=1　全ての費用			B=2　上層路盤 G=7　粒調砕石 M-30 J=1　Ⅳ-1-①-4～11		

施 工 内 訳 表

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155　施工内訳0-0073号表

t＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	0.005	供用日			M3505P　1
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	0.011	供用日			M3615P　1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150　1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250　1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550　1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t			T9111　1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022　1
ガソリン	0.031	L			T0001　1
軽油	0.007	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0073号表

中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)　SQ155

t＝50ｍｍ, 粗粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
A=1	車道･路肩部			B=2	中間層		
C=50	平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=1	W=1.4m未満(t≦50mm)		
E=12	粗粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)		
H=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			I=2	As合材 100ｔ未満/工事		
J=2	夜間工事			K=1	全ての費用		
L=1	Ⅳ-1-②-2,8						

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

路面切削　　SQZ182

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけ撤去無し　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ｶﾞｽ対策3次基準 切削幅2.0m級 切削深23cm			路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス３次　切削幅２．０ｍ×深さ２３ｃｍ		MC105P
路面清掃車［ブラシ式］ 四輪式　ホッパ容量１．５ｍ３			路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 １．５m3		M4408P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

路面切削　　SQZ182

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけ撤去無し　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手 (特殊) (夜間)			運転手 (特殊)		R1450
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

路面切削　　SQZ182

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけ撤去無し　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 全面切削6cm以下(4000m2以下) C=1 全ての費用			B=1 無し D=1 Ⅳ-3-①-2		

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SQZ183　施工内訳0-0075号表

運搬距離5.0km超5.5km以下　DID区間有り　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック １０ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SQZ183　施工内訳0-0075号表

運搬距離5.0km超5.5km以下　DID区間有り　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 有り C=1 全ての費用			B=12 5.0km超5.5km以下 D=1 Ⅳ-3-①-4		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0076号表

ｔ＝50ｍｍ，各種As合材 合材単価：F0701　密度 2.30～2.40ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ	0.001	日			T0477　1
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ	0.001	日			T0413　1
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ	0.001	日			T0415　1
普通作業員（夜間）	0.003	人			R0250　1
特殊作業員（夜間）	0.001	人			R0150　1
運転手（特殊）（夜間）	0.001	人			R1450　1
土木一般世話役（夜間）	0.000	人			R2550　1
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	0.126	t			1
アスファルト乳剤 ＰＫ３・４	0.000	t			T7022　1
軽油	0.064	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0076号表

t＝50ｍｍ, 各種As合材 合材単価：F0701　密度 2.30～2.40ｔ/m3, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)　1　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　車道･路肩部			B=3　表層		
C=50　平均厚さ［単位：ｍｍ］			D=4　W=3.0m超		
E=1　各種As合材			F=　As合材100t以上単価（割増無し）［円／ｔ］		
G=10　締固め後密度 2.30～2.40ｔ/m3			H=1　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
I=2　As合材 100ｔ未満/工事			J=2　夜間工事		
K=1　全ての費用			L=1　Ⅳ-1-②-2,8		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　施工内訳0-0077号表

線色：白色　実線　施工幅　１５㎝　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（実線）［手間］ 　１５ｃｍ 　時間的制約　無し　　夜間単価	1,000.00	m			TB002
路面標示用塗料 　3種1号 JIS K 5665 溶融　白	570.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ 　JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 　区画線用	25.00	kg			T7110　1
軽油	47.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　実線 C=1　施工幅　１５㎝ E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=1　無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　施工内訳0-0078号表

線色：白色　実線　施工幅　４５㎝　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（実線）［手間］ ４５ｃｍ 時間的制約　無し　夜間単価	1,000.00	m			TB032
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融　白	1,700.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75.00	kg			T7110　1
軽油	87.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　実線 C=4　施工幅　４５㎝ E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=1　無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　施工内訳0-0079号表

線色：白色　破線　施工幅　１５㎝　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（破線）［手間］ 　１５ｃｍ 　時間的制約　無し　　夜間単価	1,000.00	m			TB042
路面標示用塗料 　3種1号 JIS K 5665 溶融　白	570.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ 　JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 　区画線用	25.00	kg			T7110　1
軽油	52.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　破線 C=1　施工幅　１５㎝ E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=1　無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　施工内訳0-0080号表

線色：白色　破線　施工幅　４５㎝　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（破線）［手間］ ４５ｃｍ 時間的制約　無し　夜間単価	1,000.00	m			TB072
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融　白	1,700.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75.00	kg			T7110　1
軽油	96.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　破線 C=4　施工幅　４５㎝ E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=1　無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）　S7001　　施工内訳0-0081号表

線色：白色　　矢印・記号・文字　施工幅　１５㎝換算　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（矢印･記号･文字）［手間］ １５ｃｍ換算 時間的制約　無し　　夜間単価	1,000.00	m			TB122
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融　白	570.00	kg			T7104　1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111　1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110　1
軽油	116.00	L			T0002　1
諸雑費	5.0	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=4　矢印・記号・文字 C=5　施工幅　１５㎝換算 E=1　供用区間			B=1　白色 D=1　塗布厚　１．５㎜ F=1　排水性舗装でない場合		
G=2　夜間単価 I=1　Ⅵ-1-①-1			H=1　無し		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ａ　S2580　施工内訳0-0082号表

配置人数（交代要員除く）：1人　交代要員：0人　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ（夜間）	1.00	人			R2575
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=1　交通誘導警備員Ａ C=0　交替要員[人／日]			B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　S2580　施工内訳0-0083号表

配置人数（交代要員除く）：1人　交代要員：0人　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ（夜間）	1.00	人			R2585
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=0　交替要員[人／日]			B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　S2580　施工内訳0-0084号表

配置人数（交代要員除く）：2人　交代要員：0人　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ（夜間）	2.00	人			R2585
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=0　交替要員[人／日]			B=2　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　S2580　施工内訳0-0085号表

配置人数（交代要員除く）：3人　交代要員：0人　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ（夜間）	3.00	人			R2585
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=0　交替要員[人／日]			B=3　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員Ｂ　S2580　施工内訳0-0086号表

配置人数（交代要員除く）：4人　交代要員：0人　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ（夜間）	4.00	人			R2585
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	日			
A=2　交通誘導警備員Ｂ C=0　交替要員[人／日]			B=4　配置人数（交替要員除く）[人／日] D=1　Ⅱ-5-21-1		

ガードプレート撤去　　V1101

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0087号表

等辺山形鋼　　10　軌m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軌道工（夜間）	0.03	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.05	人			R0250
スパナ類 ボルトナット緩解	1	式			F1101
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

ガードプレート復旧　　V1201

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0088号表

等辺山形鋼　　10　軌m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軌道工（夜間）	0.05	人			R3250
普通作業員（夜間）	0.05	人			R0250
スパナ類 ボルトナット緩解	1	式			F1101
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	軌m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	軌m			

軌道敷緑化工　　V1202

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0089号表

100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
透水シート設置工 サバーン136G　t=0.4mm	100	㎡			V1203　施工内訳0-0090号表
保水シート設置工 保水マット10	100	㎡			V1204　施工内訳0-0091号表
緑化保水基盤材設置工 300×300×60mm	100	㎡			V1205　施工内訳0-0092号表
緑化保水基盤材設置工 300×145×60mm	100	㎡			V1206　施工内訳0-0093号表
客土 黒土・土壌改良材混合 4tDT運搬（L=5km）	10	m3			V1207　施工内訳0-0094号表
張芝工 改良高麗芝（ベタ張） ロール芝　500×2000mm	100	㎡			V1208　施工内訳0-0097号表 元肥60g/㎡　目砂1m3/100㎡
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

透水シート設置工　　V1203　　施工内訳0-0090号表

サバーン136G　t=0.4㎜　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.2	人			R2550
普通作業員（夜間）	1.7	人			R0250
透水シート ザバーン136G　t=0.4㎜ 1m×50m巻	130	㎡			F1201
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

保水シート設置工　　V1204

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

保水マット10　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.2	人			R2550
普通作業員（夜間）	1.3	人			R0250
保水マット 保水マット10 t=10㎜　1m×30cm	110	㎡			F1202
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

緑化保水基盤材設置工　V1205　施工内訳0-0092号表

300×300×60㎜

100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.38	人			R2550
普通作業員（夜間）	3.7	人			R0250
シラス緑化保水基盤材 300×300×60㎜	750	枚			F1203
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

緑化保水基盤材設置工　　V1206　　施工内訳0-0093号表

300×145×60㎜

100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.17	人			R2550
普通作業員（夜間）	1.3	人			R0250
シラス緑化保水基盤材 300×145×60㎜	300	枚			F1204
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0094号表

客土　　V1207

黒土・土壌改良材混合　　4tDT運搬（L=5km）　　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
芝生用耐圧基盤土壌 　グラスミックス	8.5	m3			F1205
エコ炭	0.5	m3			F1206
カゴシミンバーグ 　バーク堆肥（1袋/40L） 　25袋相当	0.5	m3			W0004 2026.9月 建設物価P438
エコンポエース 　発酵下水汚泥コンポスト（1袋/30L） 　33.3袋相当額	0.5	m3			W0005 2026.9月 建設物価P439
積込（ルーズ） 　土砂 　小規模(標準以外)	10	m3			SQZ007　施工内訳0-0095号表
土砂運搬(小規模) 　運搬距離4.5km超5.5km以下，DID有り 　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	10	m3			SQZ002　施工内訳0-0096号表
普通作業員（夜間）	1.0	人			R0250
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			

積込（ルーズ）　SQZ007

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0095号表

土砂　小規模(標準以外)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス２次　山積０．１３ｍ３			小型バックホウ 山積０．１３m3 クローラ型［標準型・排ガス２次］		MB401P
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0095号表

土砂　小規模(標準以外)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 Ⅱ-1-②-27			B=5 小規模(標準以外)		

施 工 内 訳 表

土砂運搬(小規模)　SQZ002　施工内訳0-0096号表

運搬距離4.5km超5.5km以下, DID有り　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック ４ｔ積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1004P
運転手（一般）（夜間）			運転手（一般）		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂運搬(小規模)　SQZ002　施工内訳0-0096号表

運搬距離4.5km超5.5km以下, DID有り　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) F=22 4.5km超5.5km以下			B=5 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 有り G=1 Ⅱ-1-②-13		

施 工 内 訳 表

張芝工　V1208　施工内訳0-0097号表

改良高麗芝（ベタ張）　ロール芝　500×2000㎜　元肥60g/㎡　目砂1m3/100㎡　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役（夜間）	0.1	人			R2550
造園工（夜間）	0.8	人			R0450
普通作業員（夜間）	1.1	人			R0250
目砂 　陸砂	1.2	m3			F1207
改良高麗芝 　ビクトール 　ロール芝　500×2000㎜	100	㎡			F1208
諸雑費	1	式			#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y1001	補助事業 レベル１	1 式		
Y2001	軌道部舗装版撤去工（補助事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ185	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下	120 m		080901
SQZ185	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	57 m		080901
SQZ184	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cmを超え40cm以下，障害等無し	270 ㎡		080901
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り	43 m3		080901
SQZ015	舗装版破砕積込（小規模土工） 透水性アスファルト舗装版	33 ㎡		080901
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り	2 m3		080901
SQZ012	床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3 m3		080901
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り	3 m3		080901
SQZ015	舗装版破砕積込（小規模土工） がれき類（溶岩石平板）	71 ㎡		080901
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り	2 m3		080901
V0102	コンクリートとりこわし 無筋構造物　機械施工	47 m3		080901
SQZ101	殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り	47 m3		080901
SQ172	歩車道境界・地先ブロック撤去 再利用	11 m		080901
V0101	道床砕石敷設	40 m3		080901
SQ150	仮路盤工 再生砕石 RC-30	341 ㎡		080901

入力データ一覧表

コード	名　称　・　規　格　な　ど	数　量／ 単　位	単　価 金　額	条　件　値 条　件　名　称
SQ155	アスファルト仮舗装 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)	342 ㎡		080901
#0042	＊処分費（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=2 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊処分費（直工内）＊
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削）	45 m3		
F0004	土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場	3 m3		
F0003	産業廃棄物受入料（夜間） がれき類（溶岩石平板ほか）	2 m3		
F0002	産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋）	47 m3		
Y2002	車道部舗装版撤去工（補助事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ185	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	110 m		080901
SQZ184	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 舗装版厚15cm以下，障害等無し	56 ㎡		080901
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り	8 m3		080901
SQZ012	床掘り 土砂，上記以外(小規模)	20 m3		080901
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り	20 m3		080901
SQ150	仮路盤工 再生砕石 RC-40	56 ㎡		080901
SQ155	アスファルト仮舗装 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)	56 ㎡		080901
#0042	＊処分費（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=2 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊処分費（直工内）＊

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削）	8 m3		
F0004	土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場	20 m3		
Y2003	レール加工工（昼間）（補助事業） レベル２	1 式		
V0301	新レール切断 50kgNレール　レール切断機	8 箇所		080901
V0302	レール穴あけ加工 継目、間隔材	32 穴		080901
V0303	継目板切断加工 50kgNレール	16 枚		080901
V0304	軌道材料費	1 式		080901
#0046	＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外	1 式		A=1,B=1,C=6 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊機器費（電気通信）データ＊
W0001	レール等処分 有価売却	0.2 t		A=-42000,B=0,C= A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分
Y2004	制振軌道工（補助事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ185	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	81 m		080901
SQZ015	舗装版破砕積込（小規模土工）	400 ㎡		080901
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り	20 m3		080901
SQZ012	床掘り 土砂，上記以外(小規模)	70 m3		080901
V0401	レールガス切断 50kgNレール	88 箇所		080901
V0402	レール切断 50kgNレール　レール切断機	8 箇所		080901
V0403	軌道撤去 50kgNレール　レール付属品含む	134.1 軌m		080901

入力データ一覧表

コード	名　称　・　規　格　な　ど	数　量／ 単　位	単　価 金　額	条　件　値 条　件　名　称
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t	26.2 t		080901
V0404	発生まくらぎ撤去積込	9 m3		080901
V0405	発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離3.8km	9 m3		080901
SQZ012	床掘り 土砂，上記以外(小規模)	110 m3		080901
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	3 m3		080901
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り	110 m3		080901
V0427	コンクリートとりこわし 無筋構造物　機械施工	12 m3		080901
SQZ101	殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り	12 m3		080901
V0406	路盤工 粒調Fe処理材（F0401）　t=130mm	386 ㎡		080901
V0408	連接軌道ブロック運搬	304 t		080901
V0412	軌道ブロック敷設	306 ㎡		080901
V0414	舗装ブロック敷設	76 ㎡		080901
V0416	レール運搬	134.1 軌m		080901
V0420	連接軌道ブロック部レール敷設 50kgNレール	112.0 軌m		080901
V0421	一般部レール敷設 50kgNレール　木まくらぎ	22.1 軌m		080901
V0422	レール溶接 50kgNレール	16 箇所		080901
V0423	目地材設置工（W=10mm） 加熱注入式目地材　H=20mm	166 m		080901

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
V0424	目地材設置工（W=20㎜） 加熱注入式目地材　H=20㎜	112 m		080901
V0425	レールボンド設置 WL1-100sq、端末加工含む	16 箇所		080901
V0426	補助線接続 電気用裸銅線（硬銅線）	3 箇所		080901
F0413	電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0㎜	64.2 m		
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	20 m3		080901
SQ155	アスファルト仮舗装 ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)	56 ㎡		080901
#0046	＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外	1 式		A=1,B=1,C=6 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊機器費（電気通信）データ＊
W0001	レール等処分 有価売却	26.2 ｔ		A=-42000,B=0,C= A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分
#0042	＊処分費（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=2 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊処分費（直工内）＊
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削）	20 m3		
F0004	土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場	110 m3		
F0002	産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋）	12 m3		
Y2005	制振軌道工（昼間）（補助事業） レベル２	1 式		
V0501	発生まくらぎ積込	9 m3		080901
V0502	発生まくらぎ廃材運搬 運搬距離14.9km	9 m3		080901

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
#0042	＊処分費（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=2 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊処分費（直工内）＊
W1001	産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず（まくらぎ）　焼却施設	9 m3		A=30000,B=0,C= A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分
#0047	＊産廃税相当額（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=7 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊産廃税相当額（直工内）＊
W0010	産業廃棄物税相当額 木まくらぎ焼却処分	5.2 t		A=800,B=0,C= A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分
Y2006	軌道部舗装工（補助事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
V0601	舗装境界ブロック復旧 再利用	11 m		080901
SQ155	基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)	46 ㎡		080901
SQ155	中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(50＜t≦70m ｔ＝60ｍｍ，粗粒度As(再生)	46 ㎡		080901
SQ155	表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)	46 ㎡		080901
Y2007	車道部舗装工（補助事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ015	舗装版破砕積込（小規模土工）	56 ㎡		080901
SQZ101	殻運搬舗装版破砕 運搬距離5.0km超6.5km以下，DID有り	3 m3		080901
SQZ012	床掘り 土砂，上記以外(小規模)	20 m3		080901
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り	20 m3		080901
SQ150	下層路盤 再生砕石 RC-40	56 ㎡		080901

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
SQ150	上層路盤 粒調砕石 M-30	56 ㎡		080901
SQ155	基層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)	56 ㎡		080901
SQ155	中間層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)	56 ㎡		080901
SQ155	表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm) ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)	56 ㎡		080901
SQZ182	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	439 ㎡		080901
SQZ183	殻運搬（路面切削） 運搬距離5.0km超5.5km以下	22 m3		080901
SQ155	表層(車道･路肩部)W=3.0m超 ｔ＝50ｍｍ，各種As合材 合材単価：F0701	439 ㎡		080901
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	17 m		080901
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	92 m		080901
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	16 m		080901
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	3 m		080901
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	16 m		080901
#0042	＊処分費（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=2 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C=＊処分費（直工内）＊
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削）	3 m3		
F0004	土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場	20 m3		
F0005	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（切削）	22 m3		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y2008	仮設工（補助事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
S2580	交通誘導警備員Ａ 配置人数（交代要員除く）：1人	44 日		080901
S2580	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：1人	3 日		080901
S2580	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：2人	8 日		080901
S2580	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：3人	19 日		080901
S2580	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：4人	14 日		080901
Y1002	単独事業 レベル１	1 式		
Y2011	軌道部舗装版撤去工（単独事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
SQZ012	床掘り 土砂，上記以外(小規模)	10 m3		080901
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離12.0km超17.0km以下，DID有り	10 m3		080901
V1101	ガードプレート撤去 等辺山形鋼	29.6 軌m		080901
#0042	＊処分費（直工内）＊	1 式		A=1,B=1,C=2 A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
				=＊処分費（直工内）＊
F0004	土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場	10 m3		
Y2012	軌道部舗装工（単独事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
V1201	ガードプレート復旧 等辺山形鋼	29.6 軌m		080901
V1202	軌道敷緑化工	41 ㎡		080901
Y2013	区画線工（単独事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	78 m		080901
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	52 m		080901
Y2014	仮設工（単独事業） レベル２	1 式		A=5 A=夜間作業
S2580	交通誘導警備員Ａ 配置人数（交代要員除く）：1人	5 日		080901
S2580	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：1人	4 日		080901
S2580	交通誘導警備員Ｂ 配置人数（交代要員除く）：3人	1 日		080901
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0010	現場環境改善費	式		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	m3	3,000					
F0002	産業廃棄物受入料（夜間） コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	m3	3,000					
F0003	産業廃棄物受入料（夜間） がれき類（溶岩石平板ほか） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	m3	3,600					
F0004	土砂処分 ㈲こうき　土砂捨て場 夜間受入料金	m3	3,770					
F0005	産業廃棄物受入料（夜間） アスファルト塊（切削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	m3	3,000					
F0101	バックホウ運転費 0.15m3級バックホウ 超低騒音油圧ブレーカー使用	h	14,200					
F0301	機械経費 レール切断 50kgNレール	式	340					
F0302	機械経費 レール穴あけ（ドリル） 50kgNレール	式	57					
F0303	電動サンダー	台	1,200					
F0304	軌道パッド 127×180×8mm ネオプラス	枚	780					
F0305	犬くぎ（Ｎレール用） 34×16×130mm	本	323					
F0306	レール継目板 50kgNレール用 継目ボルト（4本）含む	組	37,700					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0307	段違いレール継目板 50kgNレール用　1㎜ 継目ボルト（4本）含む	組	64,000					
F03078	段違いレール継目板 50kgNレール用　2㎜ 継目ボルト（4本）含む	組	53,100					
F0401	粒調Fe処理材 CBR100%　ルーズな状態 現場渡し	m3	7,100					
F0402	玉掛用具 ベルトスリング 5m×幅10cm　最大使用荷重3.2t	本	30,800					
F0403	敷木	式	600					
F0404	レール専用クランプ	個	600					
F0405	玉掛ワイヤーロープ	本	1,200					
F0406	レール山越器 1.5t吊 4000×800	台	1,200					
F0407	レール山越器 1.5t吊 2300×800	台	600					
F0408	ボルト緊解機	台	350					
F0409	器具損料 一般線	軌m	32.3					
F0410	油脂類 50kgNレール　木まくらぎ ｸﾞﾘｰｽ、ﾏｼﾝ油ほか	軌m	6.1					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0411	副資材（頭部溶接） ＦＢ・消耗品等	式	10,500					
F0412	レールボンド WL1-100sq 端末加工含む	本	12,200					
F0413	電気用裸銅線（硬銅線） φ8.0㎜	m	6,450					
F0701	ポリマー改質アスファルト長寿命化型 密粒度アスファルト混合物 昼間：現場着単価　100ｔ以上	ｔ	40,000					
F1101	スパナ類 ボルトナット緩解	式	500					
F1201	透水シート ザバーン136G　t=0.4㎜ 1m×50m巻	㎡	464					
F1202	保水マット 保水マット10 t=10㎜　1m×30cm	㎡	1,125					
F1203	シラス緑化保水基盤材 300×300×60㎜	枚	1,850					
F1204	シラス緑化保水基盤材 300×145×60㎜	枚	1,150					
F1205	芝生用耐圧基盤土壌 グラスミックス	m3	28,000					
F1206	エコ炭	m3	50,000					
F1207	目砂 陸砂	m3	8,000					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1208	改良高麗芝 ビクトール ロール芝　500×2000㎜	㎡	1,700					

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	M1002P	191		5.4000	供用日	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
2	M1004P	191		21.4360	供用日	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
3	M1011P	191		4.4100	供用日	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	運搬・荷役機械等
4	M1120	191		69.5333	時間	トレーラ［セミ］	運搬・荷役機械等
5	M1126	191		91.0000	時間	トレーラ［セミ］	運搬・荷役機械等
6	M1203	191		21.1500	時間	トラック［クレーン装置付］	運搬・荷役機械等
7	M1203P	191		1.3100	供用日	トラック［クレーン装置付］	運搬・荷役機械等
8	M3505P	193		3.8000	供用日	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	路盤用・舗装用機械等
9	M3606P	193		3.1500	供用日	タンパ及びランマ	路盤用・舗装用機械等
10	M3615P	193		8.4060	供用日	振動コンパクタ［前進型］	路盤用・舗装用機械等
11	M4408P	193		0.0000	供用日	路面清掃車［ブラシ式］	路盤用・舗装用機械等
12	M4736P	193		1.7700	供用日	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式］	路盤用・舗装用機械等
13	M4737P	193		1.9100	供用日	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式］	路盤用・舗装用機械等
14	M7111	196		9.6000	日	電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動］	電気機器・その他
15	MA402	190		4.5000	時間	バックホウ（クローラ型）［標準型］	掘削・積込機械等
16	MB401P	190		33.8460	供用日	小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	掘削・積込機械等
17	MB402	190		82.1600	時間	バックホウ（クローラ型）［標準型］	掘削・積込機械等
18	MB425P	190		14.1700	供用日	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	掘削・積込機械等
19	MC105P	193		0.0000	供用日	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	路盤用・舗装用機械等
20	MC422P	190		5.2030	供用日	小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回］	掘削・積込機械等
21	R0150	205		26.2780	人	特殊作業員（夜間）	労務単価（夜間）
22	R0200	202		5.9400	人	普通作業員	労務単価
23	R0250	205		195.5987	人	普通作業員（夜間）	労務単価（夜間）
24	R0350	205		14.6950	人	軽作業員（夜間）	労務単価（夜間）
25	R0450	205		0.3280	人	造園工（夜間）	労務単価（夜間）
26	R0650	205		113.8047	人	とび工（夜間）	労務単価（夜間）
27	R0950	205		5.7500	人	電工（夜間）	労務単価（夜間）
28	R1300	202		1.2800	人	溶接工	労務単価
29	R1350	205		5.4880	人	溶接工（夜間）	労務単価（夜間）
30	R1400	202		2.2500	人	運転手（特殊）	労務単価
31	R1450	205		90.0475	人	運転手（特殊）（夜間）	労務単価（夜間）
32	R1550	205		26.6660	人	運転手（一般）（夜間）	労務単価（夜間）
33	R2500	202		2.2500	人	土木一般世話役	労務単価
34	R2550	205		19.1056	人	土木一般世話役（夜間）	労務単価（夜間）
35	R2575	205		49.0000	人	交通誘導警備員Ａ（夜間）	労務単価（夜間）
36	R2585	205		139.0000	人	交通誘導警備員Ｂ（夜間）	労務単価（夜間）

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
37	R3200	202		1.2000	人	軌道工	労務単価
38	R3250	205		74.8560	人	軌道工（夜間）	労務単価（夜間）
39	R3750	205		8.8500	人	はつり工（夜間）	労務単価（夜間）
40	T0001	221		129.1720	L	ガソリン	3-1 燃料類
41	T0002	221		6,187.0240	L	軽油	3-1 燃料類
42	T0074	223		20.4400	ｍ３	酸素	3-3 ガス・酸素類
43	T0075	223		11.6240	kg	アセチレンガス	3-3 ガス・酸素類
44	T0090	262		0.5700	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
45	T0092	262		0.5700	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
46	T0093	262		0.5700	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
47	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
48	T0341	382		1.6000	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
49	T0405N	382		13.0000	日	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜	建設機械賃料
50	T0413	382		0.4390	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
51	T0415	382		0.4390	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
52	T0431	382		4.3640	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
53	T0437	382		0.1320	日	超小旋回バックホウ賃料	建設機械賃料
54	T0464	382		0.0000	日	油圧ブレーカ	建設機械賃料
55	T0477	382		0.4390	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
56	T0478	382		2.7000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
57	T0501	227		0.0623	ｍ３	Ｃｏ用砂（小口）	5-1 地域別石材類
58	T0511	227		7.1120	ｍ３	粒調砕石（Ｍ－３０）	5-1 地域別石材類
59	T0516	227		9.6500	ｍ３	単粒度砕石（Ｓ－５）	5-1 地域別石材類
60	T0519	227		40.0000	ｍ３	単粒度砕石（Ｓ－３０）	5-1 地域別石材類
61	T0803	213		4.9022	t	高炉セメントB種(バラ物)	1-1 セメント
62	T0805	213		0.0315	t	普通ポルトランドセメント（袋物）	1-1 セメント
63	T7022	218		0.1020	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
64	T7104	060		263.5300	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
65	T7110	060		11.6000	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
66	T7111	060		11.6000	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
67	T9105	230		48.0810	ｍ３	再生砕石（ＲＣ－３０）	5-4 再生砕石
68	T9106	230		54.7680	ｍ３	再生砕石（ＲＣ－４０）	5-4 再生砕石
69	T9109	217		70.0560	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
70	T9111	217		26.8540	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
71	TB002	400		17.0000	m	溶融式区画線（実線）[手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
72	TB032	400		92.0000	m	溶融式区画線（実線）[手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
73	TB042	400		94.0000	m	溶融式区画線（破線）［手間］	土木工事標準単価 (1)区画線工
74	TB072	400		3.0000	m	溶融式区画線（破線）［手間］	土木工事標準単価 (1)区画線工
75	TB122	400		68.0000	m	溶融式区画線（矢印･記号･文字）［手間］	土木工事標準単価 (1)区画線工